

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH nr PR-0124**

**Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO - CHIEF do przepustowości  
 $Q_{\text{sr}}=500 \text{ m}^3/\text{d}$   
w m. Kamięńsk, gm. Kamięńsk**

nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego

**m. Kamięńsk, gm. Kamięńsk, pow. radomszczański, woj. Łódzkie**  
adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa

**45232421-9**

grupa, klasa i kategoria robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**Gmina Kamięńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamięńsk**

nazwa i adres Zamawiającego

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
2. Wymagania dot. właściwości wyrobów
3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn
4. Wymagania dot. środków transportu
5. Wymagania dot. wykonania robót
6. Opis działań związanych z kontrolą
7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót
8. Opis sposobu odbioru robót
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
10. Dokumenty odniesienia
11. Podział robót ujętych w specyfikacji
12. - 25. Opis sposobu wykonywania i odbioru grup robót

spis zawartości STWiORB

**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe SUMAX Sp. z o.o.**  
z siedzibą w Łodzi, ul. Pługowa 9  
**Biuro Techniczno – Handlowe w Krakowie**  
31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2

nazwa i adres jednostki projektowej

**inż. Mariusz Tomczak**

imiona i nazwiska osób opracowujących STWiORB

**Luty 2007 r.**

data opracowania

# SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .....	4
1.1	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego .....	4
1.2	Przedmiot i zakres robót budowlanych .....	4
1.3	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe .....	4
1.4	Informacje o terenie budowy .....	5
2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.....	5
3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.....	6
4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.....	6
5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .....	6
6	OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ .....	6
7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.....	7
8	OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .....	7
9	OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH .....	7
10	DOKUMENTY ODNIESIENIA .....	8
11	PODZIAŁ ROBÓT UJĘTYCH W SPECYFIKACJI .....	8
I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ - KOD -		
45110000-1 .....		8
12	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ.....	8
12.1	Umieszczenie tablicy informacyjnej .....	8
12.2	Ogrodzenie terenu budowy .....	9
12.3	Wytyczenie geodezyjne.....	9
II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW		
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I		
WODNEJ - KOD 45200000-9 .....		10
13	TECHNOLOGIA 45232421-9.....	10
13.1	Wykopy i zasypy.....	10
13.1.1	Roboty ziemne.....	10
13.1.2	Wykopy nieobudowane .....	10
13.1.3	Wykopy obudowane .....	11
13.1.4	Roboty ziemne w okresie mrozów .....	12
13.1.5	Odbiór robót ziemnych.....	13
13.1.6	Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót.....	13
13.2	Zbiorniki.....	13
13.2.1	Uwagi wstępne .....	13
13.2.2	Przejścia szczelne przez ściany zbiorników .....	13
13.2.3	Koryto przelewowe osadnika wtórnego .....	13
13.2.4	Wymagania i badania dotyczące dokumentacji i materiałów.....	14
13.2.5	Badania.....	14
13.3	Dostawy urządzeń i montaż technologiczny .....	15
13.3.1	Zakres dostaw.....	15
13.4	Dobór urządzeń technologicznych .....	19
13.5	Odbiór dostarczanych urządzeń .....	20
13.6	Montaż urządzeń technicznych .....	20
13.7	Odbiór zamontowanych urządzeń.....	20
14	KONSTRUKCJE 45200000-9` .....	25
14.1	Roboty betonowe i żelbetowe .....	25
14.2	Zakres robót .....	25
14.3	Zasada wykonania fundamentów .....	25
14.4	Podłoże pod fundamenty.....	25
14.5	Ławy i stopy fundamentowe .....	25
14.6	Fundament płytowy żelbetowy .....	25
14.7	Zbiornik zlewny ścieków dowożonych .....	25

14.8	Płyta fundamentowa pod zadaszone stanowisko dmuchaw .....	26
14.9	Płyta fundamentowa pod stację zlewczą .....	26
14.10	Transport mieszanki betonowej i czas zużycia .....	26
14.11	Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu .....	26
14.12	Zagęszczanie mieszanki betonowej .....	27
14.13	Przygotowanie zbrojenia .....	27
14.14	Montaż zbrojenia .....	27
14.15	Kontrola wykonania robót .....	28
14.16	Przepisy i normy związane .....	28
15	<b>KONSTRUKCJE STALOWE 45200000-9 .....</b>	<b>29</b>
15.1	Zakres robót .....	29
15.2	Zasada wykonania konstrukcji stalowych .....	29
15.3	Montaż i scalanie konstrukcji .....	29
15.4	Sprzęt i materiały do spawania .....	29
15.5	Spawanie konstrukcji .....	29
15.6	Kontrola i odbiór połączeń .....	29
15.7	Przepisy i normy związane .....	30
16	<b>ROBOTY MUROWE 4520000-9 .....</b>	<b>30</b>
16.1	Zakres robót .....	30
16.2	Materiały do robót murowych .....	30
16.3	Zasady wykonania murów i elementów .....	30
16.4	Kontrola i odbiór .....	31
16.5	Normy związane .....	31
17	<b>IZOLACJE 45400000-1 .....</b>	<b>32</b>
17.1	Zakres robót .....	32
17.2	Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji wodochronnych .....	32
17.3	Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji cieplochronnych .....	32
17.4	Ocena wykonania i warunki odbioru robót .....	33
17.5	Normy związane .....	33
18	<b>STOLARKA 45400000-1 .....</b>	<b>34</b>
18.1	Zakres prac .....	34
18.2	Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich .....	34
18.3	Zasady montażu okien .....	34
18.4	Zasady montażu drzwi .....	35
18.5	Normy związane .....	35
19	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU SOCJALNO – TECHNICZNYM 45400000-1 ...</b>	<b>35</b>
19.1	Zakres robót .....	35
19.2	Wykonanie tynków zwykłych .....	35
19.3	Kontrola i odbiór tynków .....	36
19.4	Normy związane .....	36
19.5	Roboty posadzkarskie .....	36
19.6	Wykonanie robót malarskich i okładzinowych .....	37
19.7	Kontrola i odbiór .....	37
20	<b>KONSTRUKCJE DREWNIANE 45200000-9 .....</b>	<b>37</b>
20.1	Zakres rzeczowy .....	37
20.2	Wymagania techniczne .....	38
20.3	Wykonanie konstrukcji .....	38
20.4	Zasady kontroli i odbioru .....	38
20.5	Normy związane .....	39
21	<b>POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 45200000-9 .....</b>	<b>39</b>
21.1	Zakres stosowania .....	39
21.2	Warunki techniczne wykonania .....	39
21.3	Kontrola i odbiór robót .....	40
21.4	Normy związane .....	40
22	<b>KOMUNIKACJA NA OCZYSZCZALNI- 45233000 .....</b>	<b>40</b>
22.1	Drogi i chodniki .....	40
22.1.1	Zakres robót .....	40
22.1.2	Wykonanie robót .....	40
22.1.3	Kontrola i odbiór robót .....	41
22.1.4	Normy związane .....	41
<b>III ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH - KOD 45300000-0 .....</b>		<b>41</b>

23	INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AUTOMATYKA I POMIARY 45315100 .....	41
24	ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE WENTYLACYJNE, WODNO – KANALIZACYJNE I GRZEWcze 45300000-0 .....	45
24.1	Zakres robót .....	46
24.2	Wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych .....	46
24.3	Wykonanie robót wentylacyjnych.....	46
24.4	Kontrola i odbiór robót.....	46
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – KOD 45400000-1.		48
25	UKSZTAŁTOWANIE TERENU - 45233000 .....	48
25.1	Zakres robót .....	48
25.2	Warunki wykonania .....	48
25.3	Nasypy .....	48
25.3.1	Zagęszczenie nasypu .....	49
25.4	Ogrodzenie .....	50
25.5	Zieleń ochronna.....	50

## 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

### 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO - CHIEF do przepustowości Q<sub>śr</sub>=500 m<sup>3</sup>/d w m. Kamięńsk, gm. Kamięńsk

### 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości średniej Q<sub>śr.d.</sub>=500 m<sup>3</sup>/d wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w mieście Kamięńsk, gmina Kamięńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie. zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym posiadanym przez Zamawiającego.

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe na terenie projektowanej oczyszczalni.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem **45232421-9 (Roboty w zakresie oczyszczania ścieków)**, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami)

### 1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się:

- Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w energię elektryczną i wodę)
- Roboty ziemne
- Roboty w zakresie usuwania gleby
- Odwodnienie terenu pod wykopy
- Zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP
- Geodezyjne wytyczanie
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

#### 1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano – montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaż urządzeń oczyszczalni oraz wykonywanie połączeń technologicznych są już etapami zdecydowanie mniej uciążliwymi dla otoczenia.

W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.

## 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego.

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej części opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP.

Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z wodą do celów socjalnych oraz energią elektryczną.

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy

### **3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN**

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór.

### **4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU**

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

### **5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach.

### **6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ**

Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru.

Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru w następujących branżach:

- Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane)
- Technologicznej (sieci i inst.. wod. – kan., technologia oczyszczania ścieków)
- Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są:

- Inwestor
- Inspektor Nadzoru
- Projektant
- Kierownik Budowy lub Kierownik Robót

Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie koordynował działania Zamawiającego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy kontroli „zewnętrznej”, m.in.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
- Państwowa Inspekcja Pracy
- oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych oraz dróg publicznych).

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy robót.

## **7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT**

Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót, wykonanym na podstawie projektu budowlano – wykonawczego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z przedmiarem robót jak i dokumentacją projektową, która stanowi podstawę wykonania robót.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z dokumentacją projektową.

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

## **8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Opis sposobu odbioru robót budowlanych został szczegółowo opisany w poszczególnych rozdziałach dotyczących odpowiednich grup robót.

## **9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH**

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót.

## 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę.

Takimi dokumentami są m.in.:

- Decyzja warunkach środowiskowych lub wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego
- Uzgodnienie z właścicielem odbiornika
- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- Decyzja uzgadniająca rozwiązania projektowe przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- Pozwolenia wodnoprawne
- Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie Kierownik Budowy sporządza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na terenie budowy)
- Pozwolenie na budowę

Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w części 3 projektu budowlanego p.n. „Załączniki do projektu budowlanego – uzgodnienia”.

## 11 PODZIAŁ ROBÓT UJĘTYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robót oraz dostaw urządzeń jest szczegółowo określony w dokumentacji budowlanej oczyszczalni ścieków.

Roboty budowlane zostały podzielone z uwzględnieniem podziału szczegółowego wg. Wspólnego Słownika Zamówień na:

- a) **I** - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę - KOD 45110000-1
- b) **II** - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - KOD 45200000-9
- c) **III** - Roboty w zakresie instalacji budowlanych - KOD 45300000-0
- d) **IV** - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - KOD 45400000-1

### **I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ - KOD - 45110000-1**

## 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

### 12.1 Umieszczenie tablicy informacyjnej

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.



Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna zawierać elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

## 12.2 Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu. Dla oczyszczalni ścieków należy wykonać ogrodzenie terenu budowy, a dla wykonywania przyłącza energetycznego oraz wodociągowego teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlony w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez dozoru zwłaszcza, kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagrażają życiu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Oznakowanie robót winno być zgodne z „Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla kanalizacji sanitarnej” zatwierdzonym przez właściwy organ.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej np.: dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.

## 12.3 Wytyczenie geodezyjne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie usytuowanie oczyszczalni ścieków oraz elementów systemu kanalizacji sanitarnej i linii kablowej zasilającej wg wymiarów podanych na planach zagospodarowania terenu zawartych w dokumentacji technicznej nawiązanych do istniejących elementów zagospodarowania.

Wytyczenie w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymogami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

- 1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
- 2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
- 3) stałe punkty wysokościowe- repery.

Prace winny być prowadzone przez uprawnionego geodetę z użyciem atestowanych urządzeń geodezyjnych.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Koszt obsługi geodezyjnej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej.

## II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ - KOD 45200000-9

### 13 TECHNOLOGIA 45232421-9

#### 13.1 Wykopy i zasypy

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) należy wykonać pod: sieci zewnętrzne wod – kan, płyty fundamentowe.

##### 13.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne należy rozpocząć od głębenia wykopów pod obiekty fundamentowe najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odvodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi do głębokości ok. 20 cm. ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić.

##### 13.1.2 Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza:

- a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie
- b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych
- c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową

$I_p \leq 10\%$  (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian.

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:

- a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie, co najmniej twaroplastycznym
- b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych
- c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o  $I_p \leq 10\%$  (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych)

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy.

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące wymagania:

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu
- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.).

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić

Lp	Kategoria gruntu o normalnej wilgotności	Skarpy przy szerokości dna w m			
		do 3		do 3	
		Głębokość wykopu w m			
		do 3	ponad 3	do 5	ponad 5
a	b	c	d	e	f
1	I - II	$\frac{1}{1,00}$	$\frac{1}{1,25}$	$\frac{1}{1,00}$	$\frac{1}{1,25}$
2	III - IV	$\frac{1}{0,60}$	$\frac{1}{0,71}$	$\frac{1}{0,43}$	$\frac{1}{0,60}$

1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m

1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m

1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności.

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo.

### 13.1.3 Wykopy obudowane

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane następujące wymagania:

- a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów
- b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie
- c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu
- d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu
- e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasyпки nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów).

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasyпки powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania.

Nасыpywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana.

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna.

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:

- a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych
- b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu.

- a) Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać z opracowania konstrukcyjnego.

#### 13.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozów

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu.

W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu.

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

#### *13.1.5 Odbiór robót ziemnych*

Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałów dokumentacji budowlanej

#### *13.1.6 Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót*

Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów BHP,

PN-86/B-02480	Grunty budowane określone symbolami podziału gruntów,
PN – 83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.
PN-B-06050	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo - kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów.

### **13.2 Zbiorniki**

#### *13.2.1 Uwagi wstępne*

Zakres prac technologicznych związanych z betonowymi zbiornikami oczyszczalni ścieków obejmuje:

- wykonanie przejść szczelnych i połączeń rurowych międzyzbiornikowych
- wykonanie montażu urządzeń technicznych i technologicznych objętych projektem budowlano – wykonawczym.

#### *13.2.2 Przejścia szczelne przez ściany zbiorników*

Połączenia między okrągłymi zbiornikami części biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać przy użyciu rur PVC D 200 typ N. Przy przejściach przez ściany zbiornika stosować przejścia szczelne typu GPSR Integra Gliwice (lub równorzędne). W tym celu w ścianach zbiornika należy osadzić rurę stalową Dn 273 x 6 mm, o długości równej grubości ściany zbiornika. Stalowe rury osadzić równolegle z montażem zbrojenia.

#### *13.2.3 Koryta przelewowe osadnika wtórnego*

Mocowanie elementów koryta przelewowego do ścian zbiornika wykonać z pomocą wsporników ze stali kwasoodpornej mocowanych za pomocą kotw Hilti HVU i kleju Hit-HY 150 w rozstawie co 1,5 m.

#### 13.2.4 Wymagania i badania dotyczące dokumentacji i materiałów

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- a) Dokumentacja technologiczna zbiornika
- b) dane geotechniczne określające:
- c) zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii z wynikami badań ich właściwości, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodonośnej i stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego,
- d) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych poziomów,
- e) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót oraz podanie przekrojów poprzecznych terenu, obiektów sąsiadujących, itp.
- f) dziennik budowy oraz książkę nadzoru autorskiego w przypadku pełnienia takiego nadzoru,
- g) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy,
- h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- i) dane dotyczące stopnia agresywności doprowadzanych do zbiornika wód, ścieków i osadów,
- j) protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- k) specjalne ustalenia inwestora z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- a) dokumenty takie jak przy odbiorze częściowym, w tym projekt techniczny zawierający zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukcyjnymi,
- b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- c) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.

#### 13.2.5 Badania

Konstrukcja zbiorników powinna być wykonana zgodnie z projektem, z materiałów spełniających warunki określone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta.

W zbiorniku odkrytym ( bez stropu), wykonanym z materiału nasiąkliwego, ubytek wody  $W_w$  ( obliczenie przecieku wody w decymetrach sześciennych na 24 godziny i na metr sześcienny pojemności części zbiornika w wodzie gruntowej) nie powinien przekraczać wielkości  $0,04 \text{ dm}^3/(\text{m}^2/\text{h})$  zwilżonej powierzchni ścian i dna zbiorników w określonych warunkach atmosferycznych ( sucha, bezwietrzna pogoda, temp. nie niższa niż  $5^\circ \text{C}$  )

Badając szczelność zbiornika na eksfiltrację należy wykonać następujące czynności wstępne:



- a) zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego; na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze celem umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. Jeżeli zbiornik jest wykonany w wykopie lub nad terenem, powinien być zabezpieczony dostęp do niego z każdej strony.
- b) następnie należy napełnić zbiornik wodą stopniowo, obserwując równocześnie ściany zbiornika po ich zewnętrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzające. W przypadku stwierdzenia przecieku należy natychmiast zamknąć jej dopływ, w miarę możliwości oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyn wycieku wody można przystąpić ponownie do napełniania zbiornika.
- c) podłączyć urządzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurką wodowskazową i podziałką milimetrową), montując powyżej krawędzi przelewu przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramie pionowe na zewnątrz zbiornika zaopatrzone jest w wycechowanie szkło wodowskazowe wyprowadzone powyżej maksymalnego poziomu zwierciadła wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wys. podziałki co 0,25m.
- d) zamknąć dopływ z chwilą osiągnięcia przez zwierciadło wody maksymalnego położenia, zaślepić go od strony zewnętrznej zbiornika, jeżeli dopływ położony jest poniżej zwierciadła wody, zaślepić zasuwę spustową i wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej z dokładnością do 0,001 m, podając datę i godzinę obserwacji.
- e) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasiąkliwego należy pozostawić napełniony zbiornik na 24 h, wykonując w tym czasie odczyt. Po 24 godzinach należy wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach.
- f) próbę szczelności na eksfiltrację zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału nienasiąkliwego należy przeprowadzić jak w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasiąkliwego (pkt. e), wykonując odczyty (na rurkach wodowskazowych) położenia zwierciadła wody w zbiorniku oraz w naczyniu otwartym, umieszczonym w zbiorniku i napełnionym wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się naczynia na powierzchni wody w zbiorniku. Nie należy wykonywać odczytu w czasie falowania zwierciadła wody w zbiorniku. Wody nie powinno ubywać podczas ostatnich 24 godzin.

#### Przepisy związane z realizacją robót:

PN-B-03210 – Zbiorniki walcowe pionowe na cieczy – projektowanie i wykonawstwo

PN – B-10702 – Zbiorniki – wymagania i badania

PN-B-06050 – Roboty ziemne - wymagania ogólne

PN-73/H-74219 – Rury stalowe bez szwu przewodowe

### **13.3 Dostawy urządzeń i montaż technologiczny**

#### *13.3.1 Zakres dostaw*

Dla oczyszczalni ścieków przewidzianą dokumentacją budowlaną zakres dostaw i montażu urządzeń przedstawia się następująco:

## Zakres istniejących urządzeń i elementów oczyszczalni

OBIEKT	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	IL.SZT.	UWAGI
1	2	3	4
<i>MODUŁ I - ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ECOLO-CHIEF</i>	<u>Komora anoksydacyjna:</u> - średnica zbiornika: 9,42 m - wysokość całkowita: 3,35 m	1	
	<u>Komora napowietrzania:</u> - średnica zbiornika: 7,54 m - wysokość całkowita: 3,35 m	2	
	<u>Osadnik wtórny:</u> - średnica zbiornika: 6,60 m - wysokość całkowita: 3,35 m	1	
	<u>Komora stabilizacji osadu:</u> - średnica zbiornika: 6,60 m - wysokość całkowita: 3,35 m	1	
<i>BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SOCJALNO – TECHNICZNY</i>	- filtr workowy DRAIMAD prod. EKOFINN;	1	do demontażu do demontażu wymiana wg proj. instalacyjnego  pozost. bez zmian jeden grzejnik do wymiany wg proj. instalacyjnego
	- zespół dozowania polielektrolitu;	1	
	- elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody V = 40m <sup>3</sup> , 1500 W;	1	
	- grzejnik elektryczny o mocy 2 kW;	1	
	- grzejnik elektryczny o mocy 1 kW;	3	
<i>ISTNIEJĄCY BUDYNEK KRAT I POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH</i>	- krata schodkowa 700×400 mm, max. wysokość napływu – 330 mm, prześwit –4 mm, moc silnika 1,1 kW; z podajnikiem hydraulicznym L=1600 mm, N=2,2 kW, Typ OZ-A/400/330/4 prod. EKO-CELKON” Puck;	1	
	- krata ręczna 300 mm, prześwit – 15 mm, prod. EKO-CELKON Puck;	1	
	- piaskownik szczelinowy; 4 szczeliny 8 mm w odstępach, co 0,2 m, Hp=2,0 m, Q=3 dm <sup>3</sup> /s, N=0,89 kW, Typ MF 304D, prod. ABS EKOSIŁA – Warszawa;	1	
	- pompa do ścieków surowych Q=30 m <sup>3</sup> /h, Hp=8,0 m H <sub>2</sub> O, N=2,2 kW, Typ 65 PZM 2,2/SZ-2 prod. MEPROZET Brzeg;	2	



	- wentylator dachowy nawiewny, 0,25 kW;	1	do demontażu
<i>KOMORA ANOKSYCZNA M3</i>	- mieszadło zatapialne N=2,2 kW, typ „Aquatech” UW-2;	1	
<i>KOMORA NAPONIEWIERZANIA I</i>	- instalacja do napowietrzania wyposażona w dyfuzory drobnopęcherzykowe i komplet zaworów;	1 kpl.	
<i>KOMORA NAPONIEWIERZANIA II P11</i>	- pompa do recyrkulacji wewnętrznej Q=43,2 m <sup>3</sup> /h, H <sub>p</sub> =1,5 m H <sub>2</sub> O, N=0,9 kW, prod. FLYGT CP 3085 LT; - instalacja do napowietrzania wyposażona w dyfuzory drobnopęcherzykowe i komplet zaworów; - sonda tlenowa;	1 1 kpl. 1	
<i>OSADNIK WTÓRNY</i>	- pompa powietrzna do osadu nadmiernego, Typ Mamut PM110 „SUMAX” Łódź;	1	
<i>KOMORA STABILIZACJI OSADU P10</i>	- Pompa do osadu ustabilizowanego Q=23 m <sup>3</sup> /h, H <sub>p</sub> =3,0 m H <sub>2</sub> O, N=1,42 kW, Typ 50 PZM1,1/SZ-2 prod. MEPROZET Brzeg;	1	
<i>ZADASZONE STANOWISKO DMUCHAW</i>	- dmuchawy rotacyjne z osłoną dźwiękochłonna prod. SPOMAX;	2	do demontażu wraz z zadaszonym stanow. dmuchaw
<i>POZOSTAŁE URZĄDZENIA I ELEMENTY ZAMONTOWANE NA OCZYSZCZALNI</i>	- studzienka pomiarowa z przelewem trójkątnym Thomsona; - komplet armatury odcinającej i zaporowej	1 1 kpl	do demontażu

### Zakres projektowanych urządzeń i elementów oczyszczalni

OBIEKT	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	IL.SZT.
1	2	3
<i>MODUŁ II - ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ECOLO-CHIEF (DOSTAWCA – SUMAX)</i>	<u>Komora anoksyeczna:</u> - średnica zbiornika: 3,79 m - wysokość całkowita: 4,18 m	1
	<u>Komora napowietrzania:</u> - średnica zbiornika: 6,60 m - wysokość całkowita: 4,18 m	1
	<u>Osadnik wtórny:</u> - średnica zbiornika: 4,72 m - wysokość całkowita: 4,18 m	1
	<u>Komora stabilizacji osadu (II etap rozbudowy)</u> - średnica zbiornika: 3,79 m - wysokość całkowita: 4,18 m	1

<b>BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SOCJALNO – TECHNICZNY – PR  K1  P9, M2</b>	- prasa do odwadniania osadów Monobel NP 08 CEK o wydajności Q=5 m <sup>3</sup> /h;	1
	- kompresor p = 5 bar, poj. zbiornika 40 l (wg. PB cz. IIIB – Elektryczna - Instalacje);	1
	- zestaw do dozowania polielektrolitu CMP10 –XL, Q = 350 l/h (P9, M2), prod. EKOFINN- POL;	1
	- stacja higienizacji osadów typ MHIG-03, Q = 12-70kg/h, prod. EKOFINN- POL;	1
	- przenośnik śrubowy bezwałowy PS-200/4,0 P=2,2 kW, L= 4,0 m, Q = 1 m <sup>3</sup> /h, prod. EKOFINN- POL;	1
	- mieszacz statyczny MSC	1
	- zbiornik ZBW5 z membraną workową V =200 l, sterowany łącznikiem ciśnieniowym LCA3, prod. Hydro-Vacuum;	1
	- zawór kulowy odcinający Dn 40 mm (rur. wody techn.)	2
	- zawór zwrotny Dn 40 mm (rur. wody techn.)	1
	- zawór zwrotny kulowy Dn 50 mm (rur. osadu)	2
- zawór kulowy Dn 50 mm (rur. osadu)	3	
- filtr samoczyszczący Eko-Clean Ek1 Dn 25 mm	1	
<b>STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH</b>	- krata oczyszczana ręcznie o wym. 152 × 40 × 40 cm, prześwit 10 mm wraz z rynienką ociekową – dostawca Sumax	1
	-moduł pomiaru ilości ścieków z przepływomierzem elektromagnetyczny o średnicy DN100 mm firmy Techmag w obudowie o wym. 200 × 50 × 55 cm – dostawca Sumax;	1
	-złączka do węża z zaworem Dn 25 mm	1
<b>ZBIORNIKI ZLEWNE ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH  P5</b>	- dyfuzory napowietrzające prod. WOD-EKO Sosnowiec	31
	- pompa 65 PZM 2,2/SZ-2 prod. Meprozet Brzeg	1
	- kolano stopowe Dn 65	1
	- prowadnice rurowe	2
	- czopy mocujące prowadnice	2
	- wspornik prowadnic rurowych	1
	-zasuwa nożowa płaska ERU K1, Dn 65 mm, z trzpieniem teleskopowym, prod. TYCO POLSKA	2
<b>ISTNIEJĄCY BUDYNEK KRAT I POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH  P3, P4</b>	- pompa 65 PZM 2,2/SZ-2 prod. Meprozet Brzeg	2
	- kolano stopowe Dn 65	2
	- prowadnice rurowe	4
	- czopy mocujące prowadnice	4
	- wspornik prowadnic rurowych	2
	- zasuwa nożowa międzykołnierzowa ERU K1, Dn 80 PN 10, prod. Tyco Polska	2
<b>KOMORA ANOKSYCZNA  M1</b>	- mieszadło komory anoksyycznej 220 MS 0,75-8, prod. Meprozet Brzeg	1
	-konstrukcja wsporcza wersja 2 Hz = 4,4 z wyciągarką ręczna prod. Meprozet Brzeg	1
<b>KOMORA NAPOWIETRZANIA  P6</b>	- dyfuzory napowietrzające prod. WOD-EKO	60
	- zawór kulowy Dn 80	1
	- zawór kulowy Dn 25	1
	- sonda tlenowa OXY – 4100 prod. Danfoss	1
	- pompa 50PZM0,75/SZ-2 prod. Meprozet Brzeg Q = 24 m <sup>3</sup> /h, H= 2,0 m	1
	- kolano stopowe Dn 50	1

	- prowadnice rurowe - czopy mocujące prowadnice - wspornik prowadnic rurowych - zawór zwrotny ZZ 50/W prod. Meprozet Brzeg - kielich kotwiący pod żurawik	2 2 1 1 1
<b>OSADNIK WTÓRNY PM1, PM2 P7</b>	- pompa „MAMUT” prod. SUMAX Dn 75 - pompa WZA 3.06. Hydro Vacuum, Q = 7 m <sup>3</sup> /h, H=55,0 m - zawór kulowy Dn 40 mm - zawór zwrotny Dn 40 mm	2 1 3 1
<b>KOMORA STABILIZACJI OSADU (II etap rozbudowy) P8</b>	- pompa 50PZM0,75/SZ-2 prod. Meprozet Brzeg, Q = 5 m <sup>3</sup> /h, H= 5,0 m - kolano stopowe Dn 50 - prowadnice rurowe - czopy mocujące prowadnice - wspornik prowadnic rurowych - dyfuz. talerz. drobnopęc. prod. WOD-EKO - zasuwę nożową Dn 50 międzykołnierzowa z przedłużonym trzpieniem, napędem ręcznym, ERU K1 Erhard, Tyco Polska - zawór kulowy Dn 50 mm - zawór kulowy Dn 25 mm - kielich kotwiący pod żurawik	1 1 2 2 1 18 2 1 1 1
<b>STUDNIA POMIAROWA</b>	- przepływomierz ultradźwiękowy FMG-300 K Dn 80mm z wyposażeniem;	1
<b>ZADASZONE STANOWISKO DMUCHAW D1, D2 D3, D4</b>	- DR 113T-4.7, Q=10,34 m <sup>3</sup> /min, P=0,043 MPa z osłoną dźwiękochłonną prod. SPOMAX lub ROBUSCHI, w zabudowie poziomej - DR 112T-5.5, Q=5,31 m <sup>3</sup> /min, P=0,05 MPa z osłoną dźwiękochłonną prod. SPOMAX lub ROBUSCHI, w zabudowie poziomej	2 2
<b>POMPOWNIA TYMCZASOWA</b>	- kolano stopowe Dn 65 - kosz na skratki, wykonanie warsztatowe	1 1
<b>POZOSTAŁE URZĄDZENIA I ELEMENTY ZAMONTOWANE NA OCZYSZCZALNI</b>	- zawór membranowy PIC Dosapro Milton Roy Dn 65 mm, dystr. Seen Gliwce (studz. St1, rur. recyrk. osadu); - zawory Nibco typ „przemysłowy” Dn 65 mm; - zawory kulowe 65 mm (studz. St1); - zawór membranowy PIC Dosapro Milton Roy Dn 100 mm, dystr. Seen Gliwce (rur.pow St3); - zawór odcinający kulowy Dn 50 z wydłużonym trzpieniem, (rur.pow St4); - zawór grzybkowy regulacyjny Dn 50 z wydłużonym trzpieniem (rur.pow St4); - zasuwę odcinającą Dn 40 (rur. wody technolog. - zasilanie) - zasuwę odcinającą Dn 25 (rur. wody technolog. - rozprowadzenie)	3 2 2 1 1 1 1 1 1

### 13.4 Dobór urządzeń technologicznych

Wyżej wymienione urządzenia mogą pochodzić od dowolnie wybranych dostawców. Podstawowym kryterium doboru, które zamawiający bądź wykonawca musi brać pod uwagę, jest zachowanie parametrów technicznych wyspecyfikowanych w dokumentacji budowlanej.

### 13.5 Odbiór dostarczanych urządzeń

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć „loco” plac budowy, bądź w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce odbioru określonego urządzenia technologicznego zgodnie z podanymi w zamówieniu parametrami technicznymi. Integralną częścią dostawy są:

- a) dokumenty techniczno - ruchowe urządzenia
- b) specyfikacja elementów dostawy
- c) instrukcja montażu
- d) instrukcja uruchomienia
- e) warunki gwarancji i serwisu

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności:

- a) z zamówieniem
- b) rzeczywiście dostarczonych elementów z ich zestawieniem

### 13.6 Montaż urządzeń technicznych

Podstawa do prawidłowego przeprowadzenia montażu jest:

- a) dokumentacja budowlana bądź wykonawcza
- b) instrukcja montażu i uruchomienia
- c) dokumentacja techniczno - ruchową
- d) instrukcja i przepisy BHP

Montaż winien być wykonany przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach ze specjalnym uwzględnieniem uprawnień SEP.

### 13.7 Odbiór zamontowanych urządzeń

Odbiór zamontowanych urządzeń polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną:

- a) sprawdzeniu w ruchu jałowym (bez obciążania medium)
- b) kontroli połączeń i szczelności poszczególnych elementów.

## SIECI ZEWNĘTRZNE WODNO – KANALIZACYJNE

### a) zakres robót

Specyfikacja techniczna obejmuje czynności mające na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, ujętej w dokumentacji projektowej.

### b) wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

### c) Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z wodą do celów socjalnych oraz energią elektryczną.

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

#### d) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wykazem w Dokumentacji Technicznej:

- a. z kręgów betonowych montowanych na zaprawie betonowej w gruntach suchych, a w nawodnionych – łączonych na uszczelni. Kręgi muszą być wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi
- b. z tworzywa sztucznego

Dopuszcza się możliwość zastosowania studzienek betonowych o średnicy mniejszej w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inwestora i Projektanta..

Przejścia przez ściany studni stosować jako szczelne – tuleje ochronne z uszczelką.

Włazy kanałowe dla studzienek przełazowych powinny mieć średnicę min. 600 mm.

Stopnie zjazdowe muszą być zabezpieczone przed poślizgiem w swej górnej części.

Izolację studzienek betonowych należy wykonać z bitizolu R+2P

#### e) materiały podłoża sztucznego i zasypki

Materiałem podłoża sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek średni i gruby, pozbawiony większych grudek i kamieni.

#### f) Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór.

#### g) Transport, rozładunek i składowanie materiałów

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

#### h) Przygotowanie podłoża pod kolektory

- a. Wykopy pod kolektory należy tak prowadzić, aby nie przekroczyć projektowanej głębokości ułożenia kolektora
- b. Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna pozostać warstwa gruntu ~15 cm, którą należy usuwać ręcznie, bezpośrednio przed układaniem przewodu. Wówczas także należy wykonywać wyprofilowanie podłoża pod kielichy rur dla uniknięcia deformacji rury.
- c. W przypadku gruntów sypkich należy przestrzegać normy BN-83/8836-02 p. 27

- d. W gruntach spoistych należy pod kanały zastosować podsypkę z piasku grubości 20 cm.

i) montaż przewodu kanalizacyjnego

Układanie przewodów kanalizacyjnych powinno być wykonywane zgodnie z normą PN92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- a. przewody kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do 30 ° C , z uwagi na kruchość materiału w temperaturach ujemnych.
- b. Montaż należy rozpocząć od najniższego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwróconymi
- c. w kierunku przeciwnym niż spadek kolektora, aby zapewnić lepsze uszczelnienie rur.
- d. Wloty rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zakładanie tymczasowych korków
- e. Ułożenie przewodu na podłożu musi zapewnić oparcie przewodu na podłożu wzdłuż całej jego długości i co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do osi rury.
- f. Przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną zachowania spadku przez każdy element kolektora, tj. zarówno studzienek, jak i każdej rury kanalizacyjnej.

j) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu

- a. Warstwę ochronną rurociągu PCV i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki i obsypka do wysokości 50 cm ponad wierzch przewodu.
- b. Zagęszczenie tej warstwy powinno być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rury.
- c. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu w jego pachwinach, aż do uzyskania wymaganego zagęszczenia materiału zasypki, zgodnego z Dokumentacją Projektową, lub w przypadku zastosowania innych rur należy zagęszczenie wykonać zgodnie z poleceniem producenta.
- d. Zasypkę i ubijanie gruntu należy wykonywać warstwami nie grubszymi niż 10 cm, z wcześniejszym usunięciem deskowania na wysokości tej warstwy.

k) zasypka wykopu powyżej warstwy ochronnej

- a. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rury, a powierzchnią terenu wykonać gruntem rodzimym, pozbawionym większych kamieni i innych większych przedmiotów, mogących uszkodzić rurę.
- b. Zagęszczenie prowadzić ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm, równocześnie wykonując rozbiórkę deskowania.

l) zasypka wykopu powyżej warstwy ochronnej w drogach

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rury należy wykonać materiałem:

- a. grunt sypki niewysadzinowy – stabilizujący,
- b. kruszywo niesortowane 40 cm

## m) skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

- a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela uzbrojenia
- b. Przed rozpoczęciem realizacji kolektora należy wykonać odkrywkę uzbrojenia przecinającego trasę kolektora i ewentualnie skorygować jego ułożenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.
- c. Skrzyżowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia w pismach uzgadniających, załączonych do dokumentacji projektowej.
- d. Przy przekraczaniu dróg metodą rozkopu realizację sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z przywróceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarządcą drogi.
- e. Przy przekraczaniu rowów, po zakończeniu prac przekrój poprzeczny rowu należy doprowadzić do stanu pierwotnego, z dokładnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejących rodzajów ubezpieczeń.
- f. W miejscach krzyżowania się kolektorów z siecią drenarską naprawy wykonywać na bieżąco, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymianą zniszczonych rurek drenarskich tak, aby ciągi drenarskie przywrócić do stanu pierwotnego.

n) kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normą PN –B 10735

o) badanie bieżących dostaw materiałów

Do realizacji kolektorów zastosować rury zgodnie z dokumentacją techniczną, nieuszkodzone, posiadające świadectwo jakości oraz atest dopuszczający do stosowania w Polsce. W/w warunki muszą spełniać także poszczególne elementy studzienek kanalizacyjnych.

p) odbioru techniczne

Dla sprawdzenia zgodności realizacji sieci kanalizacyjnej z obowiązującymi normami i z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe i odbiór częściowy końcowy.

q) badanie podłoża

- a. dopuszczalna grubość podłoża wzmocnionego nie może być zmniejszona w stosunku do podkreślonej w dokumentacji technicznej więcej niż 10 %
- b. grubość podłoża należy sprawdzić z dokładnością do 1 cm w 3 wybranych miejscach badanego odcinka.
- c. badanie rzędnych ułożenia podłoża wzmocnionego wykonać należy z dokładności do 1 cm w odległościach, co 20 m
- d. na każdym badanym odcinku należy pobrać próbkę podsypki i poddać ją kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia



- e. badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia, w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka z dokładnością do 1 cm.
- r) badania w zakresie budowy przewodu i studzienek
  - a. dopuszczalne odchylenie w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji technicznej nie może być większe niż 2 cm
  - b. badanie różnicy rzędnych w profilu przewodu należy wykonywać w dwóch kolejnych studzienkach, z dokładnością do 1 cm lub przez pomiar rzędnych w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, poza połączeniem rur z dokładnością do 5 cm i porównanie z rzędnymi w dokumentacji projektowej.
  - c. badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy przeprowadzić przez opukanie młotkiem drewnianym izolacji zewnętrznej i sprawdzenie położenia izolacji ponad przewidywany w dokumentacji poziom wody gruntowej, z dokładnością do 1 cm
- s) badanie warstwy ochronnej zasypu
  - a. Badanie pomiaru wysokości zasypu należy przeprowadzić nad wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z dokładnością do 1 cm
  - b. Na każdym badanym odcinku należy pobrać próbkę zasypki i poddać ją kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych wartości wskaźnika zagęszczenia
- t) ocena wyników badań

Wyniki badań należy uznać za prawidłowe, jeśli zostały spełnione wymagania normy i specyfikacji technicznej. Jeżeli przy odbiorze częściowym lub końcowym którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, to należy uznać sprawdzoną fazę robót za wykonaną nieprawidłowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest ponowienie badań.

Przepisy związane - Normy:

PN-EN/752-1	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział opis gruntów.
PN-90/B-02711	Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.
PN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B/10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



## 14 KONSTRUKCJE 45200000-9`

### 14.1 Roboty betonowe i żelbetowe

### 14.2 Zakres robót

Roboty betonowe i żelbetowe występują przy:

- a) wykonaniu stóp fundamentowych budynku socjalno – technicznego – część techniczna
- b) wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej pod zbiorniki
- c) wykonaniu płyty fundamentowej pod zadaszone stanowisko dmuchaw
- d) wykonaniu płyty fundamentowej pod stację zlewczą ścieków dowożonych
- e) wykonaniu żelbetowych zbiorników ścieków dowożonych

### 14.3 Zasada wykonania fundamentów

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako monolityczne powinny przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna wykopu i rzędnej wykonanych robót ziemnych.

### 14.4 Podłoże pod fundamenty

Konieczność wykonania podłoża piaskowo – żwirowego lub z chudego betonu i jego grubość wynika z wyliczeń konstrukcyjnych jest każdorazowo określana w dokumentacji budowlanej

### 14.5 Ławy i stopy fundamentowe

Ławy i stopy fundamentowe należy wykonać z betonu klasy B20 zbrojonego stalą klasy A-0/ST0S i A-III/34GS. Posadowienie ław i stóp fundamentowych na chudym betonie przy zastosowaniu 2x papa na lepiku.

### 14.6 Fundament płytowy żelbetowy

Płytę fundamentową wspólną pod zbiorniki oczyszczalni należy wykonać jako dylatowany monolit z betonu B20 zbrojonego stalą klasy A-0/ST0S i A-III/34GS, grubości 30 cm. Przed betonowaniem płyty należy zamocować łączniki ścian zbiorników oczyszczalni oraz założyć taśmę PCV szerokości 20 cm. Dla osadnika wtórnego w płycie fundamentowej należy wykonać podziemną prostopadłościenną studnię żelbetową. Poza obrysem zbiorników płytę należy powlec abizolem 1x „R” i 1x „P”.

### 14.7 Zbiornik zlewny ścieków dowożonych

Zbiornik jako zbiornik dwukomorowy prostokątny, monolityczny w konstrukcji żelbetowej z betonu klasy B20 zbrojonego stalą zbrojenią klasy A-III/34GS.. Wymiary zewn. jednego zbiornika w rzucie 5,66×2,36 m, wysokość w świetle 2,50 m. Płytę górną zbiornika zlewnego należy wykonać monolit z betonu klasy B20 zbrojonego stalą zbrojenią klasy A-III/34GS.

#### 14.8 Płyta fundamentowa pod zadaszone stanowisko dmuchaw

Płyte fundamentową pod stanowisko dmuchaw wykonać jako prostokątną płytę żelbetową o wymiarach 3.2m x 7.1m. Płyta obramowana cokołem o wysokości 40 cm i szerokości 20 cm, który stanowi osłonę od dołu urządzeń mechanicznych przewidzianych do zamocowania na płycie. W cokole przewidziano zamocowanie 5 poprzecznych ram stalowych, stanowiących szkielet osłony, których słupki należy zabetonować w gniazdach pozostawionych w cokole. Na ryglach ram będą ustawione podłużnie 3 płatwie wykonane z ceowników. Dach i ściany boczne stanowi blacha fałdowa T35x207, mocowana do szkieletu na kołkach wstrzeliwanych Hilti. Mocowanie blachy należy wykonać w każdej fali do ceowników podporowych.

Posadowienie płyty na 10 cm warstwie chudego betonu i na warstwie pospółki lub zagęszczonego piasku .

#### 14.9 Płyta fundamentowa pod stację zlewczą

Fundament pod stanowisko stacji zlewczej wykonać jako prostokątną płytę żelbetową o wymiarach 3.2m x 4.2m obramowana cokołem o wysokości 40 cm i szerokości 20 cm, który stanowi osłonę od dołu urządzeń mechanicznych przewidzianych do zamocowania na płycie. W cokole przewidziano zamocowanie 3 poprzecznych ram stalowych, stanowiących szkielet osłony, których słupki należy zabetonować w gniazdach pozostawionych w cokole. Konstrukcja stalowa osłony analogiczna jak dla wiaty dla dmuchaw.

Posadowienie płyty na 10 cm warstwie chudego betonu i na warstwie pospółki lub zagęszczonego piasku .

#### 14.10 Transport mieszanki betonowej i czas zużycia

Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodować:

- a) naruszenia jednorodności mieszanki
- b) zmian w składzie mieszanki
- c) zanieczyszczeń

Dopuszczalny czas zużycia mieszanki betonowej zależy jest od temperatury zewnętrznej otoczenia:

Temperatura zewnętrzna	Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki, h
+ 20°C	1,00
Powyżej + 20°C	1,00 - 0,75
Poniżej + 20°C	1,50
Przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie	0,50

#### 14.11 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy:

- a) wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów.
- b) wykonać zbrojenie.

- c) zwilżyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową.
- d) rozmieścić elementy kotwiące, przejścia szczelne przez ściany, taśmy dylatacyjne

W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucić jej

z wysokości większej niż 3 m.

- a) - stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu konstrukcji
- b) - zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem (w czasie upalnej pogody).

#### **14.12 Zagęszczanie mieszanki betonowej**

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zagęszczanie wibratorem.

W trakcie układania mieszanki betonowej w fundamencie płytowym zalecane jest jej zagęszczanie przy pomocy listwy wibracyjnej

#### **14.13 Przygotowanie zbrojenia**

Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia:

- a) urządzenia do prostowania prętów
- b) nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne)
- c) giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna)
- d) zgrzewarki bądź spawarki

Zbrojenie należy przygotować ściśle z materiałów ilości określonych w dokumentacji budowlanej.

Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w sposób uporządkowany niepowodujący uszkodzeń, załamań bądź pomieszania.

#### **14.14 Montaż zbrojenia**

Montaż zbrojenia rozpocząć od układania prętów o największej średnicy.

Zbrojenie powinno składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub elementu konstrukcyjnego. Jeżeli to nie jest możliwe, dopuszcza się łączenie prętów.

Łączenie prętów ze stali klasy AIII może odbywać się za pomocą zgrzewania doczołowego lub na zakład.

Długość zakładu prętów należy przyjmować jako równą, co najmniej długości zakotwienia.

Długość zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje się 32 d, a dla klasy betonu B20 – 28d

Pręty powinny być krzyżowane w rozstawie ściśle podanej w dokumentacji budowlanej.

Dla zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej należy stosować strzemiona dystansowe.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczania podczas betonowania

#### 14.15 Kontrola wykonania robót

a) Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni przez sprawdzenie:

- a. jakości cementu, kruszywa, wody
- b. jakości mieszanki betonowej
- c. wytrzymałości na ściskanie
- d. nasiąkliwości
- e. wodoprzepuszczalności

Dla każdej partii betonu winno być wystawione poświadczenie o jego jakości. W zaświadczeniu (ateście) należy podać:

- a. klasę betonu
- b. wyniki badań wytrzymałościowych
- c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności)
- d. okres produkcji

b) Kontrolę i odbiór zbrojenia należy traktować jako odbiór robót zanikających i dokonać po montażu, lecz przed zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić zgodność z dokumentacją budowlaną:

- a. ilość i średnicę prętów
- b. ich rozstaw
- c. zamocowanie w deskowaniu

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy.

#### 14.16 Przepisy i normy związane

PN-88/B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
PN-88/B-06000	Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek
PN-88/B-06250	Beton zwykły
PN-81/B-06254	Domieszko uszczelniające do zapraw i betonów cementowych
PN-74/B-06262	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka <i>Schmidta</i> typu N
PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714.26	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-88/B-30000	Cement portlandzki
PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania
PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-76/M-59111	Wyroby ściernie. Ścierniwo elektrokorundowe
BN-73/6736-01	Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

PN-80/H-04310	Próba statyczna rozciągania metali
PN-72/H-84020	Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-81/H-84023	Stal określonego zastosowania. Gatunki

## **15 KONSTRUKCJE STALOWE 45200000-9**

### **15.1 Zakres robót**

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dotyczy elementów:

- a) pomostu obsługowego na osadniku wtórnym
- b) zadaszonego stanowiska stacji zlewczej
- c) zadaszonego stanowiska dmuchaw
- d) stalowych elementów budynku technicznego

### **15.2 Zasada wykonania konstrukcji stalowych**

Konstrukcje stalowe są najczęściej w całości przygotowywane, scalone i montowane bezpośrednio na placu budowy.

### **15.3 Montaż i scalanie konstrukcji**

Montaż i scalanie przygotowanych wcześniej elementów stalowych odbywa się w oparciu o dokumentację konstrukcyjną przez spawanie. Klasa konstrukcji spawanej winna być określona w dokumentacji.

### **15.4 Sprzęt i materiały do spawania**

Roboty spawalnicze należy wykonywać przy użyciu:

- a) spawarek elektrycznych do spawania łukowego
- b) zestawów do spawania i cięcia gazowego

Spojwa i topniki winny odpowiadać gatunkom stali w dokumentacji.

Spojwa i topniki przed użyciem winny być osuszone w suszarkach.

### **15.5 Spawanie konstrukcji**

Łączenie konstrukcji przez spawanie winno odbywać się według następujących zasad:

- a) w pierwszej kolejności należy wykonać złącza, w których występują największe naprężenia i odkształcenia
- b) spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle
- c) spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5 mm należy wykonywać wielowarstwowo

### **15.6 Kontrola i odbiór połączeń**

Po wykonaniu spawania należy sprawdzić:

- a) prawidłowość użytych materiałów

- b) jakość spoin
- c) oczyszczenie spoin z zendry i odprysków
- d) zgodność wymiarów konstrukcji z dokumentacją budowlaną

### **15.7 Przepisy i normy związane**

Instrukcja SOB 1/66 z 31.XII.1983 r.

- PN-79/E-69010 Elektrody grafitowo – węglowe
- PN-76/M-69774 Chropowatość cięcia dla spawania ręcznego – klasy spawania
- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe stali niskowęglowej i niskostopowej
- PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055 Badanie i jakość spoin

## **16 ROBOTY MUROWE 4520000-9**

### **16.1 Zakres robót**

Budynek socjalno-techniczny – część techniczna – ściany zewnętrzne z pustaków grubości 29 cm.

### **16.2 Materiały do robót murowych**

Cegła budowlana pełna do murów zewnętrznych powinna odpowiadać klasie 15, wg PN-75/B-12002.

Pustaki ceramiczne do ścian zewnętrznych powinny odpowiadać:

- a) w zakresie wytrzymałości na ściskanie klasie 15
- b) w zakresie nasiąkliwości – PN-70/B-12012
- c) w zakresie mrozoodporności – PN-70/B-12016

Nadproża prefabrykowane w kształcie litery L winny być wykonane z betonu klasy B20 i zbrojone stalą 34GS.

Belki stropowe TERIVA – wg dokumentacji budowlanej.

Do murowania ścian stosować zaprawy cementowo – wapienne.

### **16.3 Zasady wykonania murów i elementów**

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty fundamentowe. Mury należy wykonywać warstwami, w miarę równomiernie, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek, otworów itp.

W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu murowania ścian nośnych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania prac murarskich w okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy murów należy zabezpieczyć folią przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie wznoszenia murów należy wbudowywać prefabrykowane nadproża w miejscach określonych w dokumentacji. Minimalna długość oparcia prefabrykowanego nadproża winna wynosić 9 cm z każdej strony.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny być wykonywane równoległe z robotami murowymi z materiałów określonych w dokumentacji budowlanej. W przypadku wykonywania ich z kształtek ceramicznych winny być one ustawione w murze tak, aby odległość kształtki od muru wynosiła, co najmniej 10 cm.

Belki stropu TERIVA układać w wieńcu żelbetowym bezpośrednio na murach nośnych. Osadzanie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w wykuwanych bruzdach w ościeżach, ze spadkiem. Osadzanie ościeżnic dla otworów drzwiowych odbywać powinno się jednocześnie ze wznoszeniem muru. Osadzanie krtek wentylacyjnych wykonywać na zaprawie cementowej marki 5 w uprzednio pozostawionych otworach.

Przed wykonaniem wylewek i posadzek należy umieścić przepusty do przewodów i kabli energetycznych (zgodnie z projektem elektrycznym). W miejscach określonych projektem elektrycznym należy wyprowadzić z ław zbrojenie do instalacji odgromowej i uziemiającej.

#### **16.4 Kontrola i odbiór**

Podstawę do odbioru robót murowych stanowią:

- a) dokumentacja budowlana – zgodność wykonania
- b) zapisy w dzienniku budowy
- c) atesty materiałowe
- d) protokoły z odbiorów częściowych robót zanikających

Odbiór robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków. Sprawdzeniu podlegają:

- a) Odchyłki w pionie i poziomie muru
- b) Grubość spoin ich wypełnienie
- c) Krzywizna powierzchni ściany
- d) Odchylenie od pionu lub poziomu ościeżnic

Dokonanie odbioru należy odnotować w dzienniku budowy

#### **16.5 Normy związane**

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02020	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-75/B-12001	Cegła pełna wypalana z gliny – zwykłą.
PN-73/B-12011	Cegła kratówka wypalana z gliny.
PN-75/B-12003	Cegły pełne i bloki drążone wapienno – piaskowe.
PN-88/B-30000	Cement portlandzki.
PN-88/B-30001	Cement portlandzki z dodatkami.
PN-81/B-30003	Cement murarski 15.



PN-81/B-30003	Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020	Wapno.
PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502	Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503	Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-65/B-14504	Zaprawy budowlane cementowe.
PN-75/B-14505	Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo – wapienne.
PN-86/B-23006	Kruszywa do betonu lekkiego.
BN-84/6745-01.	Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty.
BN-75/6741-14	Pustaki ceramiczne do ścian działowych.
BN-76/6741-16	Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drażone.
BN-80/6744-11.	półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ściernie. Pustaki.
BN-81/6732-12	Ciasto wapienne.
BN-75/6733-02	Wapno hydrauliczne.
BN-87/6732-04	Gips ceramiczny.

## **17 IZOLACJE 45400000-1**

### **17.1 Zakres robót**

Roboty izolacyjne dotyczą zabezpieczenia przeciwwodnego ciepłego budynku socjalno – technicznego – część techniczna.

### **17.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji wodochronnych**

Izolację wodochronną winien stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy określony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, mający za zadanie oddzielenie budowli lub jej części od wody lub pary wodnej.

Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Miejsca przejść przez izolacje przewodów, elementów konstrukcyjnych itp. Winny być dodatkowo uszczelnione w sposób wykluczający przedostawanie się wody. Izolacje wodochronne winny być wykonywane:

- a) po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne.
- b) po należytych obniżeniu poziomu wody gruntowej.
- c) w temperaturze nie niższej niż 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości na gorąco 15°C dla izolacji i folii.
- d) na suchym podłożu

### **17.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji ciepłochronnych**

Izolacje ciepłochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją budowlaną pod względem:



- a) rodzaju zastosowanych materiałów.
- b) rozmieszczenia, rodzaju i ilości warstw izolacyjnych.
- c) sposobu ocieplenia szczegółów konstrukcyjnych
- d) ochrony przed zawilgoceniem

Materiały termoizolacyjne winny być składowane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio w ilościach przeznaczonych do wbudowania. Roboty termoizolacyjne winny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mieć stałą grubość być ciągła. Płyty styropianowe układać należy na styk. Do łączenia ze sobą materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem należy stosować zaprawy cementowe.

#### **17.4 Ocena wykonania i warunki odbioru robót**

Odbiory częściowe robót izolacyjnych należy wykonywać w następujących fazach:

- a) po dostarczeniu mat na budowę.
- b) po przygotowaniu podłoża.
- c) po ułożeniu warstw izolacyjnych.
- d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrażliwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materiałów należy sprawdzić czy zostały dostarczone zgodnie z dokumentacją budowlaną i atestem.

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość.

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzględniać sprawdzenie:

- a) zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną.
- b) stanu wilgotności warstwy.
- c) czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej
- d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża.
- e) czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste.

#### **17.5 Normy związane**

PN/69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604	Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
PN-79/B-27617	Papa asfaltowa (na tekturze).
PN-58/C-96177	Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
BN-79/6751-02	Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
BN-88/6751-03	Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
BN-87/6755-06	Welon z włókien szklanych.

BN-82/6759-05	Taśma budowlana uszczelniająca „Izofolia”.
PN-75/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
BN-78/6033-06	Kleje butadienowo – styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.
BN-72/6363-02	Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
BN-80/6733-09	Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-86/6743-02	Płyty gipsowo – kartonowe.
BN-84/6755-08	Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
BN-81/6859-03	Tkaniny szklane.

## 18 STOLARKA 45400000-1

### 18.1 Zakres prac

Budynek socjalno – techniczny, stolarka okienna i drzwiowa, bez mebli, szaf, pawlaczy.

Stolarka dostarczona na budowę w gotowych elementach parametrach, wymiarach i ilości zgodnej z dokumentacją budowlaną.

### 18.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z PN-88/B-10085. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z jakich stolarka została wykonana
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć
- wykonanie ościeży

### 18.3 Zasady montażu okien

Stolarka okienna osadzana jest w ościeżu bez węgarów. Ościeża bezwęgarowe muszą być wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm.

W przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienna na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. ościeżach ościeżnicy bezwęgarowej styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 – 4 mm.

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

#### 18.4 Zasady montażu drzwi

Dokładność wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w pionie i poziomie.

#### 18.5 Normy związane

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000	Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000	Tarcica iglasta.
BN-70/5028-22	Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01	Szkoło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone.
BN-75/6821-02	Szkoło budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03	Szkoło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie.
BN-84/6824-01	Szkoło budowlane.
BN-79/7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-75/7150-02	Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań.
BN-75/7150-03	Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań.
BN-82/7150-04	Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

## 19 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU SOCJALNO – TECHNICZNYM 45400000-1

### 19.1 Zakres robót

W ramach robót wykończeniowych uwzględniono:

- a) wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
- b) malowanie pomieszczeń.
- c) roboty posadzkarskie.
- d) licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

### 19.2 Wykonanie tynków zwykłych

Przed przystąpieniem do tynkowania przygotować podłoże dla uzyskania należytej przyczepności:

- a) wyskrobać spoinę na głębokość 10 – 15 mm.

- b) usunąć zaprawę wystającą ze spoin.
- c) odkurzyć podłoże.

Wykonać tynk przez:

- a) wyznaczenie lica powierzchni tynku
- b) wykonanie obrzutki.
- c) wykonanie narzutu.
- d) mechaniczne lub ręczne zatarcie narzutu.
- e) ręczne obrobienie ościeży, gzymsów, pilastrów itp.

Tynki zewnętrzne wykonać z zaprawy cementowo – wapiennej, a wewnętrzne z zaprawy wapiennej.

### 19.3 Kontrola i odbiór tynków

Kontroli i odbiorowi tynków podlegają tynki, które nie posiadają:

- a) odchyłki powierzchni tynku
- b) spęczeń, wykwitów, zacieków, przebarwień.
- c) szorstkości powierzchni
- d) rys na powierzchni

Dopuszczalne odchyłki i niedokładności regulowane są:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

### 19.4 Normy związane

PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane.
PN-70/B-10100	Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.
BN-64/8841-07	Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-06	Płyty posadzkowe wewnętrzne.
BN89/6734-08	Podłoża. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-10	Płyty do okładania wewnętrznych i zewnętrznych
Świadectwo ITB-566/85	Farby emulsyjne.
PN-69/B-10280	Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Świadectwo ITB-528/85	Farby emulsyjne białe.

### 19.5 Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podłoża pod roboty posadzkarskie z płytek terakotowych polega na:

- a) wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubości 3 cm podkładu betonowego grubości 8 cm, zbrojonego siatką.
- b) rozścieleniu warstwy kleju grubości ok. 10 mm.

Roboty posadzkarskie należy wykonywać w następujący sposób:

- a) kleje i płytki należy dostarczyć do pomieszczeń, pomieszczeń, których mają być układane, co najmniej 24 godziny przed ich układaniem.

- b) układanie płytek na wcześniej rozłożonej warstwie kleju rozpocząć od wejścia do pomieszczenia.
- c) płytki mogą być układane równolegle lub skośnie.
- d) przy ścianach posadzkę z płytek wykończyć listwą przyścienną bądź cokolikiem.
- e) spoiny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż 0,8 mm.

### **19.6 Wykonanie robót malarskich i okładzinowych**

Podłoże pod malowanie powinno odpowiadać BN-89/6734-08.

Podłoże pod wykonanie okładu ścian z płytek ceramicznych powinno odpowiadać wymogom stawianym tynkom zwykłym IV kategorii.

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przygotować podkład przez jej wyrównanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi można prowadzić, gdy wilgotność podłoża nie przekracza 4% masy. Malowanie wykonać po wykonaniu instalacji, „białego montażu” oraz oflizowania ścian.

Przed wykonaniem flizowania ścian sprawdzić wilgotność podłoża (nie większa niż 3%). Układanie płytek rozpocząć od pasa dolnego. Warstwy kleju winny być wcześniej naniesione równomierną warstwą przy pomocy drobnozabkowanej szpachli. Powierzchnia nakładanego kleju winna być nie większa niż 1 m<sup>2</sup>. Każdą płytkę należy przykładać do podłoża w odległości 10 mm od jej właściwego położenia i następnie przesuwać po kleju na jej miejsce. Płytki należy przyklejać bez styku. Temperatura pomieszczenia przy wykonywaniu prac okładzinowych winna wynosić minimum + 15°C.

### **19.7 Kontrola i odbiór**

Kontroli i odbiorowi podlegają materiały dostarczone na budowę szczególnie pod kątem przydatności dostarczonego kleju dla danego rodzaju płytek.

Odbiorowi podlegają roboty zanikające, tj.:

- a) izolacje
- b) podkład pod względem równości, czystości i wilgotności

Odbiorowi końcowemu podlega:

- a) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją.
- b) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (ogłędziny, naciskanie, opukiwanie).
- c) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki.
- d) sprawdzenie prawidłowości wykonanych styków.

## **20 KONSTRUKCJE DREWNIANE 45200000-9**

### **20.1 Zakres rzeczowy**

Konstrukcja nośna dachu budynku socjalno – technicznego.

## 20.2 Wymagania techniczne

Konstrukcja winna być wykonana z tarcicy świerkowej albo sosnowej. Drobne elementy w postaci wkładek, kołków, klocek powinny być z drewna twardego (dąb, akacja).

Konstrukcja drewniana winna być zabezpieczona:

- a) przed wilgocią
- b) przed ogniem

Tarcica do budowania powinna odpowiadać wymogom: PN-81/B-03150 Wytrzymałość charakterystyczna tarcicy.

Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe odpowiadające normie PN-84/M-81000 oraz śruby i wkręty odpowiadające normie PN-82/M-82054.00.

## 20.3 Wykonanie konstrukcji

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Połączenia krokwi połączy z krokwiami narożnymi winny być wykonane na styk i zbite gwoździami. Połączenie krokwi z krokwiami koszowymi winny być wykonane przez przybicie do krokwi koszowej końców krokwi opartej na niej we wrębie. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi:

2 cm – w osi rozstawu wiązarów

1 cm – w osiach rozstawu krokiew

Elementy więźby dachowej stykającej się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

Łaty pod pokrycie dachu winny mieć przekrój nie mniejszy niż 38 – 50 mm.

Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi. Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łąty.

Styki łąt powinny znajdować się na krokwi.

Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38 – 45 mm i wystawione 15 – 20 mm ponad dach.

## 20.4 Zasady kontroli i odbioru

Kontrolę i odbiór częściowy konstrukcji z drewna dokonuje się w trakcie prowadzenia robót, a dotyczy w szczególności:

- a) zgodności wykonania z dokumentacją,
- b) sprawdzenia przekrojów rozmieszczenia elementów,
- c) sprawdzenia wykonania połączeń,
- d) sprawdzenia stanu zabezpieczeń konstrukcji pod względem wodo i ognioodporności,
- e) rodzaju i klasy użytego drewna.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania całego elementu, również pod kątem sztywności konstrukcji, właściwości zakotwienia w murze oraz prawidłowości kształtu.

## 20.5 Normy związane

PN-81/B-03150	Tarcica iglasta. Wymagania wytrzymałościowe.
PM-82/D94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-72/D-96002	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-84/M-81000	Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054.00	Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.

## 21 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 45200000-9

### 21.1 Zakres stosowania

Warunki niniejsze należy stosować przy odbiorze materiałów, ocenie podłoża i wykonywaniu pokryć dachowych budynku socjalno-technicznego, wiaty osadowej i wiaty Kraty schodkowej z piaskownikiem

### 21.2 Warunki techniczne wykonania

Pokrycie dachu z blachy trapezowej należy wykonać na przygotowanym i odebranym podłożu z łąt drewnianych. Przed ułożeniem pokrycia dachowego w podłożu należy osadzić uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Korpusy wpustów dachowych powinny być usytuowane w korytach. Wpusty te powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewnić swobodny odpływ wody opadowej. Tworzenie się zastoin wodnych w korytach odwadniających jest niedopuszczalne. Pokrycie dachu blachą trapezową należy wykonywać po wykonaniu robót przygotowawczych do założenia koryt i rynien odpływowych.

Krycie blachy trapezowej należy wykonać wg następujących zasad:

- arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połąci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.
- zakłady podłużne blach trapezowych winny być podwójne.
- na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować uszczelki z pianki poliuretanowej.
- zakłady podłużne blach należy trwale łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami.
- długość zakładu poprzecznego blach winny wynosić nie mniej niż 200 mm.

W przypadku konieczności wykonania w pokryciu z blach trapezowych włązów dachowych konieczne jest:

lokalizacja przebiccia.

montaż od spodu dodatkowych płatwi.

wycięcie otworu w blasze trapezowej.

uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem włązu.



### 21.3 Kontrola i odbiór robót

Kontrolą prac objęte są wszystkie fazy wykonywania robót pokrywowych.

Odbiory częściowe polegają na dokonaniu oględzin i sprawdzaniu:

- a)
- b) dokładności zamocowania podkładu.
- c) wykonania zabezpieczeń antyogniowych i przeciwwodnych podłoża.
- d) jakości zastosowania materiałów.
- e) wykonania elementów obróbek blacharskich.
- f) wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach.
- g) stwierdzenie braku pęknięć, dziur, odchyłek, od linii prostej.
- h) mocowania arkuszy do podłoża.
- i) szerokość zakładów poprzecznych i podłużnych.
- j) zawieszenia rynien i prawidłowość spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

### 21.4 Normy związane

PN-89/B-02361	pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-74/B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno

## 22 KOMUNIKACJA NA OCZYSZCZALNI- 45233000

### 22.1 Drogi i chodniki

#### 22.1.1 Zakres robót

Roboty drogowe obejmują wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni (podbudowa, nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 6 cm i 5 cm) oraz układu jezdni wewnątrz oczyszczalni (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm) obramowanego krawężnikiem oraz chodniki (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 60 cm).

#### 22.1.2 Wykonanie robót

Wykonanie robót rozpocząć od wykonania koryta tj. przygotowania pod względem wysokościowym i jakościowym podłoża do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Koryto na całej długości i szerokości wykonywać mechanicznie. Na łukach dopuszcza się wykonanie koryta ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po ustaleniu jego przydatności, może być wbudowany w nasyp. Profilowanie podłoża wykonać stosując równiarkę lub spychacz z hydrauliczną regulacją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć warstwę geowłókniny. Powierzchnię geowłókniny zabezpieczyć warstwą odcinającą. Po tak wykonanej warstwie odcinającej, nie może odbywać się ruch pojazdów, a układanie poszczególnych następnich warstw konstrukcyjnych należy organizować w ten sposób, aby



pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszały się po już ułożonym materiale. Podbudowa winna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją. Podbudowa winna mieć grubość poszczególnych warstw po jej uwałowaniu, zgodną z dokumentacją budowlaną. Tolerancja grubości warstw nie powinna przekraczać  $\pm 2$  cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości zakładanej w dokumentacji budowlanej układa się ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę należy układać tak, aby szerokość między kostkami wyniosła 2-3 mm. Kostkę należy układać o ok. 1,5 cm wyżej od przewidywanej niwelety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy używać wibratora powierzchniowego.

#### 22.1.3 *Kontrola i odbiór robót*

Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na każdym etapie wykonania robót.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod względem:

- zgodności wykonania pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentacją budowlaną.
- zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną i przedstawieniem atestów.
- ocenie przedłożonych wyników badań warunków pomiarów.
- wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych

#### 22.1.4 *Normy związane*

PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego.

PN-B-11112 – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłuczni kamiennego.

BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

### **III ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH - KOD 45300000-0**

#### **23 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AUTOMATYKA I POMIARY 45315100**

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zalicznikowych, automatyki i pomiarów na terenie oczyszczalni ścieków.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- a) dostarczenie energii elektrycznej od rozdzielni RG do szafy sterowniczej AM (zasilanie bezprzewodowe)
- b) dostarczenie energii elektrycznej od rozdzielni RG do rozdzielni AA (zasilanie tylko z sieci energetycznej)
- c) zapewnienie zasilania energetycznego i rezerwowego dla odbiorów podstawowych zasilanych z szafy AM
- d) opracowanie instalacji siły i sterowania urządzeń oczyszczalni
- e) instalacje ogrzewania i oświetlenia budynku
- f) instalacje odgromowe i ochrony od porażeń

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora.

Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

- a) piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004.
- b) folię ostrzegawczą stosować dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy użyć folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubości 0,5 – 0,6 mm gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
- c) W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować kable nn, zgodne z dokumentacją projektową.
- d) Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania.
- e) Rozdzielnie elektryczne
  - a. obudowa z materiałów izolacyjnych
  - b. klasa ochronności II IP – 43
  - c. szafki, złącza i ich wyposażenie powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
  - d. elementy z tworzyw sztucznych z materiałów samo gasnących
  - e. napięcie znamionowe izolacji 660 V
  - f. napięcie robocze 3x 400/230 V
- f) uziemienie

- a. bednarka FeZn 25x4 mm spełniająca wymagania PN-76/H-92325
- b. końcówki, zaciski i objemki ocynkowane.

#### Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.

#### a) Rowy kablowe

- a. przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych
- b. głębokość wykopu 0,8 m lub 1,1 m (w zależności od nawierzchni)
- c. szerokość wykopu 0,4 m
- d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem

#### b) Układanie kabli w rowie kablowym

- a. Przed przystąpieniem do montażu kabli i przewodów sprawdzić stan rowu kablowego i podłóża dla przewodów
- b. Kable układać w odległości 10 cm od siebie
- c. Kable zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią niebieską
- d. Skrzyżowanie z drogami i innymi ciągami wykonać należy w rurach z tworzywa PVC
- e. Końce rur należy uszczelnić pakułami

#### c) Podłączenie kabli

- a. Zarobione końce kabli należy oznaczyć barwami zgodnymi z PN-EN 60446:2002
- b. Do podłączenia należy stosować końcówki zaprasowywane

#### d) Montaż uziemienia

- c. Bednarkę uziemiającą układać na głębokości min.0,6 m
- d. Połączenia wykonać jako spawane i przez zaciski uziemiające
- e. Wszystkie przewody uziemiające zabezpieczyć przed korozją i mechanicznym uszkodzeniem
- f. Rowy należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru lub gruzu

#### Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o terminie i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań i protokołu pomiarów do akceptacji Inwestora.

## a) Rowy kablowe

- a. Kontroli podlegają:
- b. trasy wykonanego wykopu
- c. głębokość i szerokość wykopu
- d. warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosić 10 cm

## b) Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące badania i pomiary:

- a. głębokość zakopania kabla
- b. grubość warstwy piasku
- c. odległość folii ochronnej od kabla
- d. odległość przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
- e. oznakowanie linii kablowych

Pomiary należy wykonać, co 10 m budowanej linii kablowej. Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## c) Sprawdzenie ciągłości żył

- a. Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V,
- b. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz, jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są identycznie.

## d) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV.

Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg normy PN-93/E-90401.

## e) Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem

Po wykonaniu sieci kablowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciovych dla stwierdzenia szybkiego wyłączenia napięcia. Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

## f) Rozdzielnie elektryczne i szafa sterownicza

Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnie i szafa sterownicza i ich części odpowiadają tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontaży narzędzi.

Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:

- a. stan pokryć antykorozyjnych
- b. ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich elementów metalowych mogących się znaleźć pod napięciem

- c. jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych
  - d. jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją szafy
  - e. jakość połączeń kabli
  - f. sprawdzenie skuteczności kabli
  - g. zgodność schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy lub rozdzielni.
- g) Uziemienie
- a. oględziny części nadziemnej
  - b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie może przekroczyć  $30 \Omega$
  - c. sprawdzenie ciągłości połączeń
  - d. protokół badań pomiaru rezystancji uziemienia

#### Odbiór robót

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- a) aktualną dokumentację projektową powykonawczą
- b) geodezyjną dokumentację powykonawczą
- c) protokół z dokonanych pomiarów
- d) protokół odbioru robót

#### Przepisy związane

Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| - PN-EN 60529:2003       | stopnie ochrony                |
| - PN-IEC 60364-1:2000    | instalacje elektryczne         |
| - PN-IEC 60364-4-41:2000 | ochrona przeciwporażeniowa     |
| - PN-IEC 60364-6-61:2000 | sprawdzenie odbiorcze          |
| - PN-EN 60446:2002       | oznaczenia barw                |
| - N SEP-E-004            | linie kablowe                  |
| - PN-IEC 60439 – 1:2003  | rozdzielnice                   |
| - PN-87/E-05110          | rozdzielnice i złącza kablowe  |
| - PN-IEC 60364-5-51:2000 | uziemienie i przewody ochronne |

## **24 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE WENTYLACYJNE, WODNO – KANALIZACYJNE I GRZEWcze 45300000-0**

### **24.1 Zakres robót**

Roboty instalacyjne dotyczą wykonania w budynku socjalno – technicznym modernizacji instalacji wody, kanalizacji, montażu przyborów, montażu wentylatorów i nawietrzaków, wykonaniu instalacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno – wywiewnej w budynku krat i pompowni ścieków surowych.

### **24.2 Wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych**

Instalacje sanitarne wykonać z materiałów ustalonych przez projektanta w dokumentacji budowlanej. Dla sieci wody stosuje się rury ocynkowane stalowe. Dla kanalizacji rury PVC łączone na uszczelkę. Zawory przelotowe, czerpalne, baterie mosiężne lub stalowe. Połączenia rur i armatury wykonać skręcane gwintowane uszczelniane taśmą.

Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu cieczy (wody). Zawory zwrotne ustawić tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. Wentylatory, podgrzewacze wody powinny mieć na stałe przymocowaną tabliczkę znamionową. Rurociągi i przybory montowane ściśle wg opracowania projektowego wyznaczonych do tego przeznaczonych. Montaż należy wykonać przed wykonaniem tynków. Kanalizację należy wykonać ze spadkiem od przyborów do odbiornika. Przed zakryciem rurociągów kanalizacyjnych w ziemi sprawdzić szczelność. Instalacje wodociągowe poddać próbie szczelności.

### **24.3 Wykonanie robót wentylacyjnych**

W ramach instalacji urządzeń należy zainstalować wentylatory ścienne oraz nawietrzaki podokienne w budynku socjalno – technicznym oraz wentylację nawiewno wywiewną grawitacyjną i mechaniczną w budynku krat i pompowni ścieków surowych.

Montaż wyżej wymienionych urządzeń należy przeprowadzić:

- nawietrzaki zainstalować równolegle z prowadzeniem robót murowych
- wentylatory zainstalować równolegle z prowadzeniem robót murowych

### **24.4 Kontrola i odbiór robót**

Kontrola i odbiór robót instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu:

- a) zgodności wykonania z dokumentacją
- b) zgodności zastosowanych materiałów przyborów
- c) szczelności połączeń (próby szczelności)
- d) zgodności z dokumentacją rozmieszczenia przyborów

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z narysowanymi i zaakceptowanymi przez nadzór zmianami
- świadectwa jakości urządzeń
- instrukcje obsługi
- dziennik budowy z wpisami dotyczącymi odbiorów robót zanikających

Zestawienie norm:

PN-67/B-03432	Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania.
PN-71/B-10420	Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-59/B-10425	Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10441	Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01	Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700/02	Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-77/B-75700/00	Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania
PN-77/B-75700/01	Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/02	Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89204	Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/H-02650	Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651	Średnice nominalne
PN-76/H-74392	Łączniki z żeliwa ciągliwego
PN-76/M-75001	Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-85/M-75178/00	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002	Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001	Grzejniki. Ocena zgodności
PN-EN 832:2001	Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania.
PN-EN 12171:2003	Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
PN-82/B-02402	Ogrzewnictwo. Temperatuty ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatuty obliczeniowe zewnętrzne
PN-64/B-10400	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



## IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – KOD 45400000-1

### 25 UKSZTAŁTOWANIE TERENU - 45233000

#### 25.1 Zakres robót

Ukształtowanie terenu obejmuje wykonywanie nasypów przy zbiornikach oczyszczalni ścieków, wykonanie ogrodzenia oraz zazielenienia terenu oczyszczalni.

#### 25.2 Warunki wykonania

Wykonywanie nasypów w obrębie zbiorników oczyszczalni ma za zadanie

- a) wkomponowanie zbiorników w otoczenie
- b) utworzenie otuliny termicznej zbiorników

Nasyp należy wykonać z gruntu rodzimego, niejednorodnego na przygotowanym podłożu gruntowym. Przygotowanie podłoża pod nasyp polegać ma na jego wzruszeniu tak, aby przy sypaniu pierwszej warstwy nasypu nie sypać go na jednolitej płaszczyźnie. Właściwe związanie podbudowy z warstwą nasypową jest ważnym elementem stabilizującym nasyp.

#### 25.3 Nasypy

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu.

- a) Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami.
- b) Poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości, jeśli to możliwe.
- c) Warstwy materiału powinny być układane w zasadzie poziomo. Jednak w celu ułatwienia odprowadzenia wód opadowych warstwy z gruntów spoistych o małej przepuszczalności ( $k_{10} * 10^{-5}$  m/s) powinny mieć nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%
- d) Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego.
- e) W kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości i rzędnych korony, należy uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu.
- f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być przykryte warstwą ochronną z gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m.
- g) Jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak rozmieścić w nasypie, aby nie powodowały powstawania szkodliwych pustek.
- h) Nasyp należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi.

- i) Materiały, a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy
- j) Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy należy ją na krótko przed ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość ok. 5 cm i ewentualnie zrosić wodą w celu lepszego połączenia warstw.
- k) W przypadku, gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi być ustalona górna granica zagęszczenia.
- l) Urządzenia odwadniające podłoże gruntowe powinny zapewniać poprawienie warunków wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych w podłożu pod nasypem) oraz warunków pracy podłoża w czasie eksploatacji nasypu.
- m) Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów bocznych, oddzielonych od podnóża skarpy ochronną odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoża.
- n) Jeżeli przewiduje się umieszczenie w nasypie konstrukcji i urządzeń, to powinny być one wcześniej wykonane niż nasyp, chyba, że w projekcie ustalono inaczej.
- o) Zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem tak zagęszczonym, aby miał takie same właściwości jak grunt przyległy.

#### 25.3.1 Zagęszczenie nasypu

- a) Każda warstwa materiału w nasypach lub zasypkach powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie.
- b) Ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady poprzednie.
- c) Miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalić doświadczalnie, na podstawie próbnego zagęszczania.
- d) Miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm
- e) Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia zagęszczenia ID (w przypadku gruntów niespoistych), modułów odkształcenia (w przypadku gruntu zawierającego kamienie), bądź innych wybranych parametrów.
- f) Wymaganą wartość parametru zagęszczenia należy ustalać w zależności od przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i możliwości prowadzenia kontroli zagęszczenia.
- g) Zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
- h) Czas pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem warstwy następnej powinien być jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi.

W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać.

#### **25.4 Ogrodzenie**

Do wykonania ogrodzenia stałego należy przystąpić po wytyczeniu linii ogrodzenia wg projektu zagospodarowania.

#### **25.5 Zieleń ochronna**

Wykonanie zazielenienia terenu rozpocząć od oczyszczenia terenu z resztek materiałów, gruzu i śmieci. Zazielenienie terenu rozpocząć od dokonania segregacji roślin, wytyczenia miejsc sadzenia, wykopania dołów, posadzenia roślin, osadzenia palików wzmacniających, zaprawienia dołów ziemią kompostową, podlanie i rozplantowanie pozostałej z wykopu ziemi.

Po wykonaniu nasadzeń należy wykonać siewem trawniki. Kolejność wykonywania tych prac jest następująca:

- ręczne lub mechaniczne wyrównanie powierzchni
- ręczne lub mechaniczne przekopanie gleby
- rozrzucanie nasion i nawozów mineralnych, zagrabienie i uwałowanie powierzchni.

- K O N I E C -