



PRZĘSIŁO OGRODZENIOWE:
Panele o szerokości 3000mm i wysokości 2000 mm.
Jednostronnie zakończone pionowymi kołkami o długości 30mm, umieścić u góry ogrodzenia. Oczko o wymiarze 200 x 50mm.
Druły ocynkowane, o minimalnej grubości powłoki wynoszącej 40g/m², druty poziome o wymiarze 15 x 6mm. Średnica drutów pionowych 5mm.
SŁUPY:
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 10147, warstwa podkładowa, ostatecznie słupy pokryte proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).
Panele mocowane od strony przedniej słupa za pomocą złączek i śrub zabezpieczających. Słupy kwadratowe posiadają otwory przystosowane do montażu paneli za pomocą złączek i zakończone są plastikowym kapłurkiem.



PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA UL. ŁUKOWA 16 LOK. 4, 93-410 ŁÓDŹ www.e-architekt.pl, tel. 0 601 36 10 66			
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KAMIENSK NA DZIAŁCE NR EWID 93 ORC. 7 W RAMACH DZIAŁANIA "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA KORTU TENISOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W KAMIEŃSKU"			
INWESTOR:	ADRES INWESTYCJI:		
GMINA KAMIENSK ul. WIELUNSKA 50 97-380 KAMIENSK	MIASTO KAMIENSK DZ. NR EWID. 95, ULICA SPORTOWA GMINA KAMIENSK		
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/WŁ	PODPIS:		
TYTUŁ RYSUNKU: OGRODZENIE FRONTOWE PANELOWE	NR RYS.: 03/A	DATA: Maj 2012	SKALA: 1:20