
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236000-0 Wyrównywanie terenu
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232460-4 Roboty sanitarne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : RÓW ODPLYWOWY Z PRZEPUSTAMI
ADRES INWESTYCJI : GAŁKOWICE NOWE, DZIAŁKA NR 810 I 806
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK
ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK
BRANŻA : SANITARNA, DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Sobolewski
DATA OPRACOWANIA : 03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rów otwarty

Rów ziemny trapezowy o podstawie 0,3m . Skarpy zewnętrzne o nachyleniu

1:1,5 i 1:2. Dno i skarpy ubezpieczone poprzez hydroobsiew. Przed wylotem do rzeki dno i skarpy rowu umocnione narzutem kamiennym.

Wylot do rzeki Jeziorki

Skarpę i dno rzeki umocnić narzutem kamiennym na długości 1,0m przed i za zrzutem ścieków. Umocnienia skarpy i dna dokonać również na rowie na długości 2m przed wylotem.

Przepusty

fi300 PP SN8

Boki przepustu uzbroić w żelbetową ściankę przepustu z otworem fi300.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 0.33*495*1.2*0.4	m ³ m ³	 78.408	
				RAZEM	78.408
2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.33*495*1.2*0.6*0.5	m ³ m ³	 58.806	
				RAZEM	58.806
3	KNR 2-01 0301-02 z.sz. 2.3 9907	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt mokry 0.33*495*1.2*0.6*0.5	m ³ m ³	 58.806	
				RAZEM	58.806
4	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 78.408	m ³ m ³	 78.408	
				RAZEM	78.408
5	KNR-W 2-18 0408-05-ana- logia	Kanały z rur PP SN8 fi300 - przepusty 128.5	m m	 128.500	
				RAZEM	128.500
6	KNR 2-01 0518-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym-umocnienie wylotu do rzeki Jezioraki 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 525	m ² m ²	 525.000	
				RAZEM	525.000
8	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - hydroobsiew skarp rowu 525	m ² m ²	 525.000	
				RAZEM	525.000
9	Kal. własna	Ścianka czołowa przepustu fi300 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000