

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DANIELÓW  
ADRES INWESTYCJI : Danielów, dz. 424  
INWESTOR : GMINA KAMIENSK  
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk  
BRANŻA : DROGOWA  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 79822.20 zł

**Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i 20/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DANIELÓW</b>					
<b>1</b>		<b>jezdni</b>			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-06	500*4.3	m <sup>2</sup>	2150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2150.000</b>
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5	m		
d.1	0101-01	cm	m	20.000	
		20		<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-	t		
d.1	1106-01	asfaltowa	t	0.625	
		5*0.05*2.5		<b>RAZEM</b>	<b>0.625</b>
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-07	500*4.2	m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2100.000	
		2100		<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>