

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. SIKORSKIEGO W KAMIEŃSKU  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Sikorskiego, Kamieńsk  
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK  
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT UL. SIKORSKIEGO W KAMIENSKU</b>					
<b>1</b>		<b>jezdni</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	9.500	
		19*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5	m		
d.1	0101-01	cm	m	38.000	
		19*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.3 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-07		m <sup>2</sup>	9.500	
		19*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	9.500	
		19*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>