

**Inwestor:**  
Gmina Kamięńsk  
ul. Wieluńska 50  
97-360 Kamięńsk

Radomsko 29.10.2014 r.

## **Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem lampy solarnej

**Adres budowy:** dz. nr ewid. 479/6 obr. 5 Kamięńsk, 97-360 Kamięńsk

**Obiekt:** siłownia zewnętrzna

**Rodzaj robót:** budowlano-montażowe

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-23, AW, KNR 5-10

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

Sporządził:

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. roboty terenowe</b>		
1	<i>KNR 2-31 0803-03-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	443,500 m <sup>2</sup>
2	<i>KNR 2-31 0803-04-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	443,500 m <sup>2</sup>
3	<i>KNR 2-31 0401-02-040</i> <i>Rowki pod obrzeża - analogia</i> <i>krotność= 1,000</i>	115,000 m
1. (14,5*2+12,5*2+10,5+6,5+2*2+0,5*4)- (3*4+3*3+2)		54,000
2. 14*6-(3*4+3*3+2)		61,000
4	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin</i> <i>zaprawą cementową - kolor czerwony</i> <i>krotność= 1,000</i>	54,000 m
1. (14,5*2+12,5*2+10,5+6,5+2*2+0,5*4)- (3*4+3*3+2)		54,000
5	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin</i> <i>zaprawą cementową - kolor grafitowy</i> <i>krotność= 1,000</i>	61,000 m
1. 14*6-(3*4+3*3+2)		61,000
6	<i>KNR 2-31 0103-03-050</i> <i>Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI</i> <i>krotność= 1,000</i>	131,000 m <sup>2</sup>
7	<i>KNR 2-31 0511-0201-050</i> <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce</i> <i>cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)</i> <i>krotność= 1,000</i>	131,000 m <sup>2</sup>
8	<i>KNR 2-21 0213-01-052</i> <i>Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,030 ha
1. 0,04435-0,014		0,030
9	<i>KNR 2-21 0213-02-052</i> <i>Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm -</i> <i>za dalsze 3 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,030 ha
10	<i>KNR 2-23 0209-01-050</i> <i>Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na</i> <i>uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej- analogia</i> <i>krotność= 1,000</i>	296,500 m <sup>2</sup>
1. 443,5-147		296,500
<b>2. roboty montazowe</b>		
11	<i>KNR 2-23 0308-01-060</i> <i>Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m<sup>3</sup> - pod montaż latarni</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,128 m <sup>3</sup>
1. 0,4*0,4*0,8		0,128

12	AW-090 Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń wg projektu krotność= 1,000	1,000 kpl
13	AW-020 Dostawa i montaż ławek krotność= 1,000	3,000 szt
14	AW-090 Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów krotność= 1,000	1,000 kpl
15	KNR 5-10 1104-01-020 Montaż lampy solarnej - analogia krotność= 1,000	1,000 szt