


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BOISKA, POŁĄCZENIE Z OPASKĄ Z KOSTKI ORAZ PIŁKOCHWYTAMI



NAWIERZCHNIA POLIETERANOWA GR. MIN. 1,5cm	
(NAWIERZCHNIA POLIETERANOWA Z PODBUDOWĄ ELASTYCZNĄ)	
WARSTWA KUNIUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 4-20 mm GR. 5cm	KOSTKA BETONOWA GR. 6cm
WARSTWA KUNIUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 31,5-63 mm GR. 10cm	PASEK WYNIESZANY Z CEMENTEM W PROPORCJI 4:1 GR. 3cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU LUB POSPŁOKI GR. 10cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO WARSTWAMI GR. 25cm
GEOTEKSTYLA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZINY

<p style="text-align: center;">PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA</p> <p style="text-align: center;">UL. ŁUKOWA 16 LOK. 4, 93-410 ŁÓDŹ</p> <p style="text-align: center;">www.e-architekt.pl, tel. 601 36 10 66</p>			
<p>Tytuł opracowania:</p> <p style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</p> <p style="text-align: center;">BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZĘDÓW GMINA KAMIENSK</p>			
<p>Investor:</p> <p style="text-align: center;">GMINA KAMIENSK UL. WIELUŃSKA 50 97-360 KAMIENSK</p>	<p>Adres inwestycji:</p> <p style="text-align: center;">GORZĘDÓW UL. KS. MARIANA KASPRZYKA DZIAŁKI NR 870/17,870/18 I 870/20 GMINA KAMIENSK</p>		
<p>Autor projektu:</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. JOANNA OKRASKA, upr. nr 577/00/WŁ w specjalności architektonicznej bez ograniczeń</p>	<p>Podpis:</p>		
<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Szczegóły nawierzchni boiska i ich łączenie</p>	<p>NR RYS.:</p> <p style="text-align: center;">07/A</p>	<p>Data:</p> <p style="text-align: center;">maj 2014r.</p>	<p>Skala:</p> <p style="text-align: center;">1:10</p>