
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Włodzimierz
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamięnsk, Włodzimierz
INWESTOR : GMINA KAMIĘNSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamięnsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Włodzimierz					
1		jezdnia			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.78	km km	0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą spycharek 0.8*780	m ² m ²	624.000	
				RAZEM	624.000
3	KNNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm 9.2	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
4	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 780*4.6	m ² m ²	3588.000	
				RAZEM	3588.000
5	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3588	m ² m ²	3588.000	
				RAZEM	3588.000
6	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3588	m ² m ²	3588.000	
				RAZEM	3588.000
7	KNNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Włodzimierz						
1		jezdnia				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.78		
d.1	0111-01					
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą spycharek	m ²	0.8*780 = 624.000		
d.1	0113-01					
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu- micznych na gł. 4 cm	m	9.2		
d.1	0101-02					
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- wych bitumicznych	m ²	780*4.6 = 3588.000		
d.1	1005-06					
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3588		
d.1	1005-07					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ście- ralna)	m ²	3588		
d.1	0309-02					
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kana- łowych	szt.	16		
d.1	1406-03					
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wo- dociągowych i gazowych	szt.	4		
d.1	1406-04					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
	OGÓŁEM	

Słownie: