
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : BUOWA PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : Danielów, gm. Kamięńsk, z. nr ewid.267/1 obr. Danielów
INWESTOR : GMINA KAMIĘŃSK
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamięńsk, ul. Wieluńska 50

Opracował :

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 265,27*0,3	m ³ m ³	 79,581	
				RAZEM	79,581
2	KNR 2-23 0301-04	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku poz.1	m ³ m ³	 79,581	
				RAZEM	79,581
3	wycena in- dywidualna	Zestaw rekreacyjny - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	wycena in- dywidualna	Huśtawka sprężynowa - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	wycena in- dywidualna	Stożek-urządzenie linowe - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	wycena in- dywidualna	Karuzela - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena in- dywidualna	Kiwak - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	wycena in- dywidualna	Huśtawka podwójna - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena in- dywidualna	Huśtawka rodzinna - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	wycena in- dywidualna	Ławka - dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	wycena in- dywidualna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12	wycena in- dywidualna	Tablica informacyjna - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	wycena in- dywidualna	Ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m z bramą i furtką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		149	m ²	149,000	
				RAZEM	149,000
15	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha		
		0,015	ha	0,015	
				RAZEM	0,015