

Inwestor:
Gmina Kamieńsk
ul. Wielunska 50
97-360 Kamieńsk

2015-12-10

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa boiska

Adres budowy: Pytowice dz. 410, 97-360 Kamieńsk

Obiekt: Boisko

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-01I, KNR 2-25, KNR 2-23, AW

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty budowlane		
1	KNR 2-25 0307-03-050 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,000	367,500 m2
1. 245*1,5		367,500
2	KNR 2-01 0109-04-052 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,000	0,010 ha
3	KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. krotność= 1,000	10,000 m-p
4	KNR 2-01 0111-04-050 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi,korzeni i kory bez wrzosu. krotność= 1,000	750,000 m2
5	KNR 2-01 0122-01-060 Pomiary przy wykopach ,teren równinny i nizinny. krotność= 1,000	1 000,000 m3
6	KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,000	2 128,000 m2
7	KNR 2-01 0126-02-050 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - dalsze 25 cm wsp 5 krotność= 1,000	2 128,000 m2
8	KNR 2-011 0211-05-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,4m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-III - wywóz wierzchniej warstwy (zadarnionej i zakorzenionej) krotność= 1,000	532,000 m3
1. 2128*0,25		532,000
9	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000	2 128,000 m2
10	KNR 2-31 0104-07-050 Warstwa odsączająca . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000	2 128,000 m2
11	KNR 2-31 0104-08-050 Warstwa odsączająca. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 15 cm wsp.15 krotność= 1,000	2 128,000 m2
12	KNR 2-23 0206-05-052 .Warstwa roślinna gr.10cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.na terenie rozścielania - ręcznie rozścielana mech.wymieszana - wg opisu z wykorzystaniem ziemi z korytowania krotność= 1,000	0,213 ha
13	KNR 2-23 0206-06-052 Warstwa roślinna,z mieszanki wykonanej na terenie rozścielania.Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy gr.warstwy- jw za dalsze 5 cm - wsp.5 krotność= 1,000	0,213 ha
14	KNR 2-23 0208-02-052 Jednokrotne zagęszczenie warstwy roślinnej walcem gładkim,bez względu na kategorię gruntu krotność= 1,000	0,213 ha

15	KNR 2-01 0505-04-050 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.- poza boiskiem krotność= 1,000	1 751,000 m2
1. 3879-2128		1 751,000
16	KNR 2-23 0209-03-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem-ziemią urodzajną - analogia na całym terenie krotność= 1,000	3 879,000 m2
1. 3879		3 879,000
17	KNR 2-23 0209-01-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej - analogia dodatkowo na powierzchni boisk krotność= 1,000	2 128,000 m2
18	KNR 2-31 0101-05-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,000	10,000 m2
19	KNR 2-31 0101-06-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-II - za dalsze 9 cm - wsp 2 krotność= 1,000	10,000 m2
20	KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie . Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000	10,000 m2
21	KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,000	10,000 m2
22	KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm wsp.2 krotność= 1,000	10,000 m2
23	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,000	0,880 m3
1. (10*2+2*1)*0,2*0,2		0,880
24	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,000	22,000 m
25	KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,000	10,000 m2
26	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,000	10,000 m2
2. elementy wyposażenia i zagospodarowania		
27	KNR 2-25 0308-01-050 Budowa cokółu z prefabrykowanych elementów żelbetowych - analogia krotność= 1,000	49,000 m2
1. 245*0,2		49,000
28	KNR 2-25 0307-0101-050 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych krotność= 1,000	367,500 m2
1. 245*1,5		367,500

29	KNR 2-25 0312-0101-050 Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - analogia krotność= 1,000	6,750 m2
	1. 1,5*4,5	6,750
30	KNR 2-25 0313-01-050 Budowa furtek wypełnionych siatką stalową ocynkowaną, słupki stalowe - analogia krotność= 1,000	1,500 m2
	1. 1,0*1,5	1,500
31	KNR 2-23 0308-01-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 krotność= 1,000	4,281 m3
	1. 0,35*0,35*0,6*3*8	1,764
	2. 0,35*0,35*1,2*10	1,470
	3. 0,5*0,5*0,6*6	0,900
	4. 0,35*0,35*0,6*2	0,147
32	AW-050 Dostawa i montaż płkochwyków za bramkami wg opisu krotność= 1,000	108,000 m2
	1. 6*18	108,000
33	AW-020 Dostawa i montaż siedzisk (8x5) wg opisu krotność= 1,000	8,000 szt
34	KNR 2-23 0309-03-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia krotność= 1,000	4,000 szt
35	AW-090 Dostawa i montaż bramki do p. nożnej z siatką wg opisu krotność= 1,000	2,000 kpl
36	KNR 2-23 0309-02-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki krotność= 1,000	2,000 szt
37	AW-090 Dostawa i montaż słupków i siatki do p. siatkowej wg opisu krotność= 1,000	1,000 kpl
38	AW-020 Dostawa i montaż stojących i obetonowanych koszy na śmieci krotność= 1,000	2,000 szt