

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. NAPOLEONOWIE GM KAMIENSK - WARSTWA ŚCIERALNA
ADRES INWESTYCJI : GMINA KAMIENSK
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : KAMIENSK UL. WIELUŃSKA 50

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 16.01.2007 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2007 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (m ²		
d.1	0309-02	warstwa ścieralna)	m ²	3015.000	
		3015		RAZEM	3015.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
1									
d.102	1 KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) obmiar = 3015m ²	m ²						
1*	-- R --	robocizna 0.0399r-g/m ²	r-g	120.2985					
2*	-- M --	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III 0.0959t/m ²	t	289.1385					
3*		materiały pomocnicze 0.2%	%	0.2000					
4*	-- S --	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075m-g/m ²	m-g	22.6125					
5*		walec statyczny samojezdny 0.0075m-g/m ²	m-g	22.6125					
6*		walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075m-g/m ²	m-g	22.6125					
7*		samochód samowyładowczy 5-10 t 0.018m-g/m ²	m-g	54.2700					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

CAŁY KOSZTORYS

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł