

Znak: **GOŚR 3410/2/2008**

**wszyscy wykonawcy**

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku – ETAP II**

W odpowiedzi na napływające zapytania wyjaśniamy:

**Pytanie I**

Kosztorys KAMIEŃSK – URZĄDZENIA 1

1. Pozycja nr 20 przedmiaru – wykonanie wszelkich połączeń technologicznych – jakie połączenia wchodzi w zakres prac związanych z tą pozycją?
2. Pozycja nr 40 przedmiaru – Montaż stacji higienizacji osadu wraz ze wszelkimi połączeniami technologicznymi i elektrycznymi – jakie połączenia wchodzi w zakres prac związanych z tą pozycją?

*Odpowiedź*

*Dot. Kosztorys Kamieńsk urządzenia I*

*Ad. 1. pozycja nr 20 przedmiaru obejmuje wykonanie wszystkich połączeń technologicznych tj. rurociągów technologicznych od istniejących w pomieszczeniu prasy w chwili obecnej:*

- *od wejścia rurociągu osadu do wejścia tegoż rurociągu na urządzenie (prasa do odwadniania osadu).*
- *wykonanie połączenia wody technologicznej wprowadzonej do budynku (do pomieszczenia prasy), a wymagającej podłączenia do zestawu do przygotowania polielektrolitu oraz wymagającej podłączenia do prasy jako woda technologiczna (służąca do płukania prasy).*
- *wykonanie wszystkich połączeń technologicznych pomiędzy wszystkimi urządzeniami stanowiska do odwadniania osadu tj. prasy Monobelt, zestawu do dozowania polielektrolitu, przenośnika ślimakowego.*
- *wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych dla zainstalowanego zestawu do odwadniania osadu. Niezbędne doprowadzenie energii elektrycznej zostało już wykonane i znajduje się w pomieszczeniu prasy.*

*Ad. 2. pozycja 40 przedmiaru*

*Dla przedmiotowej pozycji należy wykonać kompletne połączenia technologiczne z dostarczonym i szczegółowo opisanym w pozycji 20 przedmiaru zestawem do odwadniania osadu. W skład tej pozycji wchodzi także połączenia elektryczne dla napędów stanowiących wyposażenie stacji higienizacji osadu. Stosowny punkt poboru energii elektrycznej jest już wprowadzony do pomieszczenia prasy i zlokalizowany zgodnie z dokumentacją.*