



P-1. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
RZUT POZIOMY 1:50



SIĘGACZE 1:10




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	SZT.	NR	Ø	Ø	DŁUGOŚĆ /cm/	ILOŚĆ		A-0	A-III
						1 ^w poz.	Σ	Ø8	Ø12
P-1	1	1		12	1200		108		1296,0
		2		12	800		162		1296,0
		3		12	110		100		110,0
		4	8		34		120	40,8	
RAZEM							m:	40,8	2702,0
MASA							kg:	16,1	2399,4
OGÓŁEM							kg:	16	2400

BETON KL. B20
STAL ZBROJENIOWA KL. A-0/St0S/ Ø

UWAGI:

- W RAZIE STOSOWANIA KRÓTSZYCH PRĘTÓW STOSOWAĆ ZAKŁAD L=50cm
- WEWNĄTRZ ZBIORNIKÓW WYKONAĆ WYLEWKĘ CEMENTOWĄ GR. 10cm
- POWIERZCHNIĘ WYLEWEK I SKOŚNYCH POWIERZCHNI W OSADNIKU WTÓRNYM NALEŻY POWLEC "HYDROSTOPEM".
- ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIĘ PŁYTY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY POWLEC ABIZOLEM LUB BITIZOLEM 1x"R" i 2x"P".

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina Kamieński
Projektował:	inż. A. Jędrys	06.2008	110/69		Obiekt, adres: Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO - CHIEF w m. GAŁKOWICE STARE i WŁODZIMIERZ Nr ewid. działki 250
Sprawdził:	inż. M. Jędrys	06.2008	4388/61		
Tytuł rysunku: PŁYTA POD ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW					
 SUMAX ® Sp. z o.o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 95-050 Konstantynów Łódz., ul. Lutomierska 26/30 tel. (042) 211 11 81, 211 32 56 fax (042) 211 19 96		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Nr rejestracyjny: PR-0140	Skala: 1:50, 1:10	Nr rysunku: 1/K
Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX® Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX® Sp. z o.o.					