

Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Kamieńsk

Kosztorys ślepy -uzupełnienie

Obiekt: Świetlica wiejska w Aleksandrowie

Rodzaj robót: obróbki blacharskie ogniomurów, obróbki z papy termozgrzewalnej

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Data oprac.:

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNNR 3

Waluta:

Sporządził:

Sprawdził:

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Cena jedn.	R	M	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Uzupełnienie obróbekogniomurów i kominów									
0	KNNR 2 0504-0201 0-050	Obróbki z blachy powlekanej murków ogniowych <i>Obmiar = 12,98</i> <i>Krotność = 1</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Blachapowlekana Materiały pomocnicze 5,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2								
			r-g	1,71	1						
			kg	5,55	1	5,00 %					
1	KNNR 3 0503-0501 0-050	Obróbki z papy termozgrzewalnej -opierzenia murków ogniowych i kominów <i>Obmiar = 21,03</i> <i>Krotność = 1</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Papa zgrzewalna wierzchn.krycia grub.5,2mm Roztwory asfaltowe Gaz propanowo-butanowy płynny Materiały pomocnicze 4,00 % Sprzęt: Żuraw okienny Środek transportowy (1) Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem: Razem element:	m2								
			r-g	0,69	1						
			m2	1,18	1						
			kg	0,5	1						
			kg	0,4	1	4,00 %					
			m-g	0,02	1						
			m-g	0,02	1						