


F-1. SZT.1 RZUT Z GÓRY 1:20





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
POZ.	SZT.	NR	ø	ø	DŁUGOŚĆ /cm/	ILOŚĆ		A-III
						w 1poz.	Σ	ø12
F-1	1	1		12	340		64	217,6
		2		12	410		56	229,6
		3		12	370		16	59,2
		4		12	172		92	158,2
RAZEM							m:	664,0
MASA							kg:	590,2
OGÓŁEM							kg:	590

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00=232,0m n.p.m.
BETON KL.B20
STAL ZBROJENIOWA KL.A-III/34GS/ LUB A-IIIN

UWAGI:

1. W RAZIE NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA GRUNTY NIENODŚNE NALEŻY POD BETONEM PODKŁADOWYM FUNDAMENTU WYKONAĆ STABILIZACYJNE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE ŻWIROWO PIASKOWE O GR.40cm NA OBRYSIE 5,0x5,0m
2. ZAMOCOWANIE ZBIORNIKA DO FUNDAMENTÓW WG ZALECEŃ PRODUCENTA LUB KOTWAMI "HILTI" HSL-TZ M20 W OTWORACH WIERCONYCH.
3. POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY POWLEĆ ABIZOLEM LUB BITIZOLEM 1x"R" i 2x"P".



	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina Kamieńsk
Projektował:	inż. A. Jędryś	04.2009	110/69		Obiekt, adres: Modernizacja(przebudowa) i rozbudowa ujęcia wody w Kamieńsku Nr ew. działek 91, 84/2
Sprawdził:	inż. M. Jędryś	04.2009	4388/61		
Tytuł rysunku: FUNDAMENT POD ZBIORNIK ZBIERAJĄCY.					
 SUMAX [®] SP. Z O.O. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Dzińskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Nr rejestracyjny: PR-0149	Skala: 1:20	Nr rysunku: 9/K
		Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51058169, 700-51058170, 700-51058171, 700-51058172, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX [®] Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX [®] Sp. z o.o.			