
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i remonty dróg na terenie gminy Kamięńsk - 2013 r.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamięńsk
INWESTOR : GMINA KAMIĘŃSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamięńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DANIELÓW					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	10111-01	0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	10309-02	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
2 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA					
5	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2	10111-01	0.062	km	0.062	
				RAZEM	0.062
6	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z "trylinki"	m ²		
d.2	0801-02	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
7	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-04	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0806-02	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.2	10113-01	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	10113-04	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	10309-02	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
12	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	10502-03	15.5	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	10403-03	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
14	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	10404-05	31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3 SZPINALÓW					
15	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.3	10111-01	0.810	km	0.810	
				RAZEM	0.810
16	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
d.3	10101-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.3	10101-03	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.3	10113-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	10113-04	30	m ²	30.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 6 d.31005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 810*4.5	m ² m ²	RAZEM 3645.000	30.000 3645.000
21	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3645	m ² m ²	RAZEM 3645.000	3645.000
22	KNNR 6 d.30309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3645	m ² m ²	RAZEM 3645.000	3645.000
4UL. 3-GO MAJA GORZĘDÓW					
23	KNNR 1 d.40111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.64	km km	0.640	0.640
24	KNNR 6 d.40806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1280	m m	1280.000	1280.000
25	KNR AT-03 d.40101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm 20	m m	20.000	20.000
26	KNNR 6 d.41005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3584	m ² m ²	RAZEM 3584.000	3584.000
27	KNNR 6 d.41005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3584	m ² m ²	RAZEM 3584.000	3584.000
28	KNNR 6 d.40309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3584	m ² m ²	RAZEM 3584.000	3584.000
29	KNNR 6 d.40403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1280	m m	1280.000	1280.000
30	KNR 2-31 d.41406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 12	szt. szt.	12.000	12.000
31	KNR 2-31 d.41406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	5.000	5.000
5UL. KOŚCIUSZKI W KAMIENSKU					
32	KNNR 1 d.50111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.47	km km	0.470	0.470
33	KNNR 6 d.51005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2493	m ² m ²	RAZEM 2493.000	2493.000
34	KNNR 6 d.51005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2493	m ² m ²	RAZEM 2493.000	2493.000
35	KNNR 6 d.50309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2493	m ² m ²	RAZEM 2493.000	2493.000
36	KNR 2-31 d.51406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	3.000
37	KNR 2-31 d.51406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	5.000	5.000
6UL. ZIELONA W BARCZKOWICACH					
38	KNNR 1 d.60111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.178	km	0.178	
				RAZEM	0.178
39	KNNR 6 d.61005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		639	m ²	639.000	
				RAZEM	639.000
40	KNNR 6 d.61005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		639	m ²	639.000	
				RAZEM	639.000
41	KNNR 6 d.60309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		639	m ²	639.000	
				RAZEM	639.000
42	KNR 2-31 d.61406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNNR 6 d.61305-01	Regulacja pionowa zasuw wodomierzowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7UL. ZJEDNOCZENIA W KAMIEŃSKU					
44	KNNR 1 d.70111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.066	km	0.066	
				RAZEM	0.066
45	KNR AT-03 d.70101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
46	KNNR 6 d.71005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
47	KNNR 6 d.71005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
48	KNNR 6 d.70309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
49	KNR 2-31 d.71406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-31 d.71406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8UL. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIEŃSKU					
51	KNNR 1 d.80111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.222	km	0.222	
				RAZEM	0.222
52	KNNR 6 d.80801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
		40.2	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
53	KNNR 6 d.80806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
54	KNR AT-03 d.80101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
55	KNNR 6 d.81108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t		
		10*0.05*2.5	t	1.250	
				RAZEM	1.250
56	KNNR 6 d.80110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
		40.2	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
57	KNNR 6 d.81005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
58	KNNR 6 d.81005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
59	KNNR 6 d.80108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		2.5*0.03*1179	t	88.425	
				RAZEM	88.425
60	KNNR 6 d.80309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1179	m ²	1179.000	
				RAZEM	1179.000
61	KNNR 6 d.80403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
62	KNR 2-31 d.81406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 6 d.81305-01	Regulacja pionowa zasuw wodomierzowych	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
9ALEKSANDRÓW					
64	KNNR 6 d.90801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
		2.1*20	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
65	KNNR 6 d.90801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
66	KNNR 6 d.90802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
		1*4.7*8+5.7*2.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
67	KNR AT-03 d.90101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
		9*2*4.7	m	84.600	
				RAZEM	84.600
68	KNNR 6 d.90113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
69	KNNR 6 d.90113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
70	KNNR 6 d.90309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		51.85+2.1*20	m ²	93.850	
				RAZEM	93.850
10UL. KASPRZEKA W GORZĘDOWIE					
71	KNNR 1 d.100111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.103	km	0.103	
				RAZEM	0.103
72	KNNR 6 d.101108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t		
		5*0.05*2.5	t	0.625	
				RAZEM	0.625
73	KNNR 6 d.101005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		103*3.1	m ²	319.300	
				RAZEM	319.300
74	KNNR 6 d.101005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		319.3	m ²	319.300	
				RAZEM	319.300
75	KNNR 6 d.100309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		319.3	m ²	319.300	
				RAZEM	319.300
11NAPOLEONÓW					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNNR 1 d.11 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.103	km km	 0.103	
				RAZEM	0.103
77	KNNR 6 d.11 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 7*0.5*0.2	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
78	KNNR 6 d.11 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNNR 6 d.11 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
80	KNNR 6 d.11 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 103*6.5	m ² m ²	 669.500	
				RAZEM	669.500
81	KNNR 6 d.11 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 535	m ² m ²	 535.000	
				RAZEM	535.000
82	KNNR 6 d.11 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 103*5+20	m ² m ²	 535.000	
				RAZEM	535.000
83	KNNR 6 d.11 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 103*4.6	m ² m ²	 473.800	
				RAZEM	473.800
84	KNNR 6 d.11 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 20 cm - pobocza 103*0.75*2	m ² m ²	 154.500	
				RAZEM	154.500
85	KNNR 1 d.11 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - wykopanie rowu po stronie północnej drogi 103*0.6	m ³ m ³	 61.800	
				RAZEM	61.800

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 DANIELÓW						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.5		
2	KNNR 6 1005-d.106	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2250		
3	KNNR 6 1005-d.107	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2250		
4	KNNR 6 0309-d.102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2250		

PODSUMOWANIE

DANIELÓW

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA						
5	KNNR 1 0111-d.201	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.062		
6	KNNR 6 0801-d.202	Rozebranie podbudowy z "trylinki"	m ²	180		
7	KNNR 6 0802-d.204	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	180		
8	KNNR 6 0806-d.202	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	62		
9	KNNR 6 0113-d.201	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	180		
10	KNNR 6 0113-d.204	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	180		
11	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	180		
12	KNNR 6 0502-d.203	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	15.5		
13	KNNR 6 0403-d.203	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	62		
14	KNNR 6 0404-d.205	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	31		

PODSUMOWANIE

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 SZPINALÓW						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNNR 1 0111-d.301	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.810		
16	KNNR AT-03 d.30101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	10		
17	KNNR 6 0101-d.303	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	30		
18	KNNR 6 0113-d.301	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	30		
19	KNNR 6 0113-d.304	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	30		
20	KNNR 6 1005-d.306	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	810*4.5 = 3645.000		
21	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3645		
22	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3645		

PODSUMOWANIE

		SZPINALÓW	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 UL. 3-GO MAJA GORZĘDÓW						
23	KNNR 1 0111-d.401	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.64		
24	KNNR 6 0806-d.402	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1280		
25	KNNR AT-03 d.40101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	20		
26	KNNR 6 1005-d.406	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3584		
27	KNNR 6 1005-d.407	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3584		
28	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3584		
29	KNNR 6 0403-d.403	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1280		
30	KNNR 2-31 1406-d.403	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12		
31	KNNR 2-31 1406-d.402	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	5		

PODSUMOWANIE

		UL. 3-GO MAJA GORZĘDÓW	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5UL. KOŚCIUSZKI W KAMIENSKU						
32	KNNR 1 0111-d.501	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.47		
33	KNNR 6 1005-d.506	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2493		
34	KNNR 6 1005-d.507	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2493		
35	KNNR 6 0309-d.502	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2493		
36	KNR 2-31 1406-d.503	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
37	KNR 2-31 1406-d.502	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	5		

PODSUMOWANIE

UL. KOŚCIUSZKI W KAMIENSKU

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6UL. ZIELONA W BARCZKOWICACH						
38	KNNR 1 0111-d.601	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.178		
39	KNNR 6 1005-d.606	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	639		
40	KNNR 6 1005-d.607	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	639		
41	KNNR 6 0309-d.602	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	639		
42	KNR 2-31 1406-d.603	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
43	KNNR 6 1305-d.601	Regulacja pionowa zasuw wodomierzowych	szt.	2		

PODSUMOWANIE

UL. ZIELONA W BARCZKOWICACH

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7UL. ZJEDNOCZENIA W KAMIENSKU						
44	KNNR 1 0111-d.701	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.066		
45	KNR AT-03 d.70101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	11		
46	KNNR 6 1005-d.706	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	370		
47	KNNR 6 1005-d.707	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	370		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48	KNNR 6 0309-d.7.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	370		
49	KNR 2-31 1406-d.7.03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
50	KNR 2-31 1406-d.7.02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	11		

PODSUMOWANIE

		UL. ZJEDNOCZENIA W KAMIEŃSKU	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 UL. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIEŃSKU						
51	KNNR 1 0111-d.8.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.222		
52	KNNR 6 0801-d.8.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechaniczne	m ²	40.2		
53	KNNR 6 0806-d.8.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11		
54	KNR AT-03 d.8.0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m	20		
55	KNNR 6 1108-d.8.01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanek mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t	10*0.05*2.5 = 1.250		
56	KNNR 6 0110-d.8.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²	40.2		
57	KNNR 6 1005-d.8.06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1200		
58	KNNR 6 1005-d.8.07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1200		
59	KNNR 6 0108-d.8.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	2.5*0.03*1179 = 88.425		
60	KNNR 6 0309-d.8.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1179		
61	KNNR 6 0403-d.8.03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11		
62	KNR 2-31 1406-d.8.03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
63	KNNR 6 1305-d.8.01	Regulacja pionowa zasuw wodomierzowych	szt	9		

PODSUMOWANIE

		UL. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIEŃSKU	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 ALEKSANDRÓW						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64	KNNR 6 0801-d.902	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm mechanicznie	m ²	2.1*20 = 42.000		
65	KNNR 6 0801-d.902	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m ²	51.85		
66	KNNR 6 0802-d.904	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²	1*4.7*8+5.7*2.5 = 51.850		
67	KNNR AT-03 d.90101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	9*2*4.7 = 84.600		
68	KNNR 6 0113-d.901	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	51.85		
69	KNNR 6 0113-d.904	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	51.85		
70	KNNR 6 0309-d.902	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	51.85+2.1*20 = 93.850		

PODSUMOWANIE

		ALEKSANDRÓW	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10 UL. KASPRZEKA W GORZĘDOWIE						
71	KNNR 1 0111-d.1001	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.103		
72	KNNR 6 1108-d.1001	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanek mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t	5*0.05*2.5 = 0.625		
73	KNNR 6 1005-d.1006	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	103*3.1 = 319.300		
74	KNNR 6 1005-d.1007	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	319.3		
75	KNNR 6 0309-d.1002	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	319.3		

PODSUMOWANIE

		UL. KASPRZEKA W GORZĘDOWIE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 NAPOLEONÓW						
76	KNNR 1 0111-d.1101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.103		
77	KNNR 6 0605-d.1102	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	7*0.5*0.2 = 0.700		
78	KNNR 6 0605-d.1103	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2		
79	KNNR 6 0605-d.1106	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	7		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
80 d.11 03	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	103*6.5 = 669.500		
81 d.11 01	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	535		
82 d.11 04	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	103*5+20 = 535.000		
83 d.11 02	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	103*4.6 = 473.800		
84 d.11 05	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 20 cm - pobocza	m ²	103*0.75*2 = 154.500		
85 d.11 06	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - wykopanie rowu po stronie północnej drogi	m ³	103*0.6 = 61.800		

PODSUMOWANIE

		NAPOLEONÓW	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
1 DANIELÓW			
2 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA			
3 SZPINALÓW			
4 UL. 3-GO MAJA GORZĘDÓW			
5 UL. KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU			
6 UL. ZIELONA W BARCZKOWICACH			
7 UL. ZJEDNOCZENIA W KAMIEŃSKU			
8 UL. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIEŃSKU			
9 ALEKSANDRÓW			
10 UL. KASPRZEKA W GORZĘDOWIE			
11 NAPOLEONÓW			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: