

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Kościuszki w Kamieńsku  
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK  
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT UL. KOŚCIUSZKI W KAMIĘNSKU</b>					
<b>1</b>		<b>jezdni</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-05	cm 1.5*5.2	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-07	7.8	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	7.800	
		7.8		<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>