
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W SZPINALOWIE
ADRES INWESTYCJI : Szpinalów
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI W SZPINALOWIE					
1		jezdni			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	120*1.5	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.1	1005-04	241*4.5	m ²	1084.500	
				RAZEM	1084.500
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.3 kg/m2	m ²		
d.1	1005-07	1084.50	m ²	1084.500	
				RAZEM	1084.500
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	1084.50	m ²	1084.500	
				RAZEM	1084.500