
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W GAŁKOWICACH NOWYCH
ADRES INWESTYCJI : Gałkowice Nowe
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI W GAŁKOWICACH NOWYCH					
1		jezdni			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do	m ²		
d.1	0125-02	15 cm z darnią z przerzutem	m ²	25.000	
		50*0.5			
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	185*4.8	m ²	888.000	
				RAZEM	888.000
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.3 kg/m2	m ²		
d.1	1005-07	888	m ²	888.000	
				RAZEM	888.000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	0108-02	śr. gr. 3 cm z wbudowaniem mechanicznym	t	6.750	
		0.03*60*1.5*2.5			
				RAZEM	6.750
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m ²		
d.1	0309-02	grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	888.000	
		888			
				RAZEM	888.000