

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. WOJSKA POLSKIEGO W BARCZKOWICACH  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego, Barczkowice  
INWESTOR : GMINA KAMIENSK  
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT UL. WOJSKA POLSKIEGO W BARCZKOWICACH</b>					
<b>1</b>		<b>jezdnia</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm 27*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.5 kg/m2 24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>