
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W NAPOLEONOWIE
ADRES INWESTYCJI : Napoleonów
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| BUDOWA DROGI W NAPOLEONOWIE | | | | | |
| 1 | | jezdni | | | |
| 1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w | m ² | | |
| d.1 | 0103-03 | gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 896.700 | |
| | | 4.9*183 | | | |
| | | | | RAZEM | 896.700 |
| 2 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | | |
| d.1 | 0113-06 | | m ² | 896.700 | |
| | | 4.9*183 | | | |
| | | | | RAZEM | 896.700 |
| 3 | KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.5 kg/m2 | m ² | | |
| d.1 | 1005-07 | | m ² | 841.800 | |
| | | 4.60*183 | | | |
| | | | | RAZEM | 841.800 |
| 4 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m ² | | |
| d.1 | 0308-01 | grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m ² | 841.800 | |
| | | 841.80 | | | |
| | | | | RAZEM | 841.800 |
| 5 | KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0.3 kg/m2 | m ² | | |
| d.1 | 1005-07 | | m ² | 823.500 | |
| | | 4.5*183 | | | |
| | | | | RAZEM | 823.500 |
| 6 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m ² | | |
| d.1 | 0309-02 | grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 843.500 | |
| | | 843.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 843.500 |
| 7 | KNNR 6 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozście- | m ² | | |
| d.1 | 0202-08 | łanego mechanicznie | m ² | 274.500 | |
| | | 2*0.75*183 | | | |
| | | | | RAZEM | 274.500 |