

Inwestor:
Gmina Kamięńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięńsk

Radomsko 29.10.2014 r.

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa siłowni zewnętrznej

Adres budowy: dz. nr ewid. 479/6 obr. 5 Kamięńsk, 97-360 Kamięńsk

Obiekt: siłownia zewnętrzna

Rodzaj robót: budowlano-montażowe

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-23, AW, KNR 5-10

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. roboty terenowe		
1	KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,000	443,500 m ²
2	KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,000	443,500 m ²
3	KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża - analogia krotność= 1,000	115,000 m
1. (14,5*2+12,5*2+10,5+6,5+2*2+0,5*4)- (3*4+3*3+2)		54,000
2. 14*6-(3*4+3*3+2)		61,000
4	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor czerwony krotność= 1,000	54,000 m
1. (14,5*2+12,5*2+10,5+6,5+2*2+0,5*4)- (3*4+3*3+2)		54,000
5	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor grafitowy krotność= 1,000	61,000 m
1. 14*6-(3*4+3*3+2)		61,000
6	KNR 2-31 0103-03-050 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI krotność= 1,000	131,000 m ²
7	KNR 2-31 0511-0201-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,000	131,000 m ²
8	KNR 2-21 0213-01-052 Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność= 1,000	0,030 ha
1. 0,04435-0,014		0,030
9	KNR 2-21 0213-02-052 Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm - za dalsze 3 cm krotność= 1,000	0,030 ha
10	KNR 2-23 0209-01-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej- analogia krotność= 1,000	296,500 m ²
1. 443,5-147		296,500
2. roboty montażowe		
11	KNR 2-23 0308-01-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m ³ - pod montaż latarni krotność= 1,000	0,128 m ³
1. 0,4*0,4*0,8		0,128

12	<i>AW-090 Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń wg projektu krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
13	<i>AW-020 Dostawa i montaż ławek krotność= 1,000</i>	<i>3,000 szt</i>
14	<i>AW-090 Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
15	<i>KNR 5-10 1104-01-020 Montaż lampy solarnej - analogia krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>