

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0107-08 ¹⁾ analogia	Pompowanie wody ze zbiornika wodnego 24	m-g m-g	 24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-21 0102-01 ²⁾	Oczyszczenie dna stawów z roślin 6790.0	m ² m ²	 6790.000	
				RAZEM	6790.000
3	KNR 2-21 0102-04 ²⁾	Oczyszczenie dna stawów z namulów koparkami 2716.0	m ³ m ³	 2716.000	
				RAZEM	2716.000
4	KNR 2-01 0505-01 ³⁾	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (skarpy) 145.0	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
5	kalk. własna	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 76.60	m ² m ²	 76.600	
				RAZEM	76.600
6	KNR-W 2-02 1901-08 ⁴⁾	Umocnienie skarp zbiorników terenowych ziemią obsianą trawą 99.0	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	. IGM wyd.I 1996-97
2	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.V 2003