

Inwestor:
Gmina Kamieńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa zjazdu publicznego

Adres budowy: Pytowice dz. 304, 97-360 Kamieńsk

Obiekt: zjazd z drogi powiatowej 3931E

Rodzaj robót: drogowe

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNKRB 06, KNR 2-31I, KNR 2-01

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. zjazd		
1	KNKRB 06 I302-01-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm krotność= 1,00	11,00 m
2	KNR 2-31 0102-01-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00	24,60 m ²
1. 12,3*(0,5+1,5)		24,60
3	KNR 2-31 0102-02-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV - dalsze 30 cm / wsp 6 krotność= 1,00	24,60 m ²
4	KNR 2-31 0605-02-060 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe krotność= 1,00	1,48 m ³
1. 0,7*0,2*10,6		1,48
5	KNR 2-31 0605-06-040 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00	10,60 m
6	KNR 2-31I 0605-03-020 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - analogia ścianki prefabrykowane / wsp. 0,5 krotność= 1,00	2,00 szt
7	KNR 2-01 0313-01-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II.- piasek krotność= 1,00	5,65 m ³
1. (0,7+2,7)/2*0,4*10,2		6,94
2. -(3,14*0,4*0,4/4)*10,2		-1,28
8	KNR 2-31I 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	2,03 m
1. 0,35*0,4*14,5		2,03
9	KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	3,63 m ³
1. 0,35*0,34*14,5		1,73
2. 0,45*0,2*5,3		0,48
3. 0,35*0,26*(2*3,14*5)/4*2		1,43
10	KNR 2-31 0402-05-060 Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m krotność= 1,00	1,43 m ³
1. 0,35*0,26*(2*3,14*5)/4*2		1,43
11	KNR 2-31 0403-04-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	14,50 m
12	KNR 2-31 0403-05-040 Krawężniki betonowe oporowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	15,70 m
1. (2*3,14*5)/4*2		15,70
13	KNR 2-31 0403-07-040 Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	15,70 m
14	KNR 2-31 0403-05-040 Krawężniki betonowe oporowe o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	5,30 m

15	KNR 2-31 0104-03-050 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	37,00 m2
16	KNR 2-31 0104-04-050 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp 5 krotność= 1,00	37,00 m2
17	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	37,00 m2
18	KNR 2-31 0105-07-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	37,00 m2
19	KNR 2-31 0105-08-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	37,00 m2
20	KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	37,00 m2
21	KNR 2-31I 1003-06-050 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszczce - emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne 6 dm3/m2 - analogia masa zalewowa w szczelinie krotność= 1,00	4,64 m2
1. 14,5*0,32		4,64
22	KNR 2-01 0314-01-060 Ręczne formowanie nasypów wokół przepustu z ziemi leżącej na odkładzie z korytowania. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	9,60 m3
1. 24*0,4		9,60