

Inwestor:
Gmina Kamięńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięńsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa boiska

Adres budowy: Pytowice dz. 410, 97-360 Kamięńsk

Obiekt: Boisko

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-01I, KNR 2-25, AW, KNR 2-23

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty budowlane		
<i>Kod CPV:</i>		
1	<i>KNR 2-01 0109-04-052 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,000</i>	<i>0,010 ha</i>
2	<i>KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km. krotność= 1,000</i>	<i>10,000 m-p</i>
3	<i>KNR 2-01 0111-04-050 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu. krotność= 1,000</i>	<i>750,000 m2</i>
4	<i>KNR 2-01 0122-01-060 Pomiary przy wykopach ,teren równinny i nizinny. krotność= 1,000</i>	<i>1 000,000 m3</i>
5	<i>KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą sypcharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,000</i>	<i>2 128,000 m2</i>
6	<i>KNR 2-01 0126-02-050 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą sypcharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - dalsze 10 cm wsp 2 krotność= 1,000</i>	<i>2 128,000 m2</i>
7	<i>KNR 2-011 0211-05-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,4m3,sypcharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-III - wywóz wierzchniej warstwy (zadarnionej i zakorzenionej) krotność= 1,000</i>	<i>319,200 m3</i>
1. 2128*0,15		<i>319,200</i>
8	<i>KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000</i>	<i>2 128,000 m2</i>
9	<i>KNR 2-31 0104-07-050 Warstwa odsączająca . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000</i>	<i>2 128,000 m2</i>
10	<i>KNR 2-31 0104-08-050 Warstwa odsączająca. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 5 cm wsp.5 krotność= 1,000</i>	<i>2 128,000 m2</i>
11	<i>KNR 2-23 0206-05-052 .Warstwa wegetacyjna gr.10cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.na terenie rozścielania - ręcznie rozścielana mech.wymieszana - wg opisu z wykorzystaniem ziemi z korytowania krotność= 1,000</i>	<i>0,213 ha</i>
12	<i>KNR 2-23 0208-02-052 Jednokrotne zagęszczenie warstwy wegetacyjnej walcem gładkim,bez względu na kategorię gruntu krotność= 1,000</i>	<i>0,213 ha</i>
13	<i>KNR 2-01 0505-04-050 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.- poza boiskiem krotność= 1,000</i>	<i>1 751,000 m2</i>
1. 3879-2128		<i>1 751,000</i>
14	<i>KNR 2-23 0209-03-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem-ziemią urodzajną - analogia na całym terenie krotność= 1,000</i>	<i>3 879,000 m2</i>
1. 3879		<i>3 879,000</i>

15	<i>KNR 2-23 0209-01-050</i> <i>Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej - analogia dodatkowo na powierzchni boisk</i> <i>krotność= 1,000</i>	2 128,000 m2
16	<i>KNR 2-31 0101-05-050</i> <i>Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
17	<i>KNR 2-31 0101-06-050</i> <i>Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-II - za dalsze 9 cm - wsp 2</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
18	<i>KNR 2-31 0104-01-050</i> <i>Warstwa odsączająca w korycie . Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
19	<i>KNR 2-31 0114-07-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
20	<i>KNR 2-31 0114-08-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm wsp.2</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
21	<i>KNR 2-31 0402-03-060</i> <i>Ławy betonowe pod obrzeża</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,880 m3
1. (10*2+2*1)*0,2*0,2		0,880
22	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>krotność= 1,000</i>	22,000 m
23	<i>KNR 2-31 0105-05-050</i> <i>Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
24	<i>KNR 2-31 0511-02-050</i> <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m2
2. elementy wyposażenia i zagospodarowania		
Kod CPV:		
25	<i>KNR 2-25 0308-01-050</i> <i>Budowa cokołu z prefabrykowanych elementów żelbetowych - analogia</i> <i>krotność= 1,000</i>	49,000 m2
1. 245*0,2		49,000
26	<i>KNR 2-25 0307-0101-050</i> <i>Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	367,500 m2
1. 245*1,5		367,500
27	<i>KNR 2-25 0312-0101-050</i> <i>Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - analogia</i> <i>krotność= 1,000</i>	6,750 m2
1. 1,5*4,5		6,750
28	<i>KNR 2-25 0313-01-050</i> <i>Budowa furtek wypełnionych siatką stalową ocynkowaną, słupki stalowe - analogia</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,500 m2
1. 1,0*1,5		1,500

29	<i>KNR 2-23 0308-01-060</i> <i>Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3</i> <i>krotność= 1,000</i>	4,281 m3
	1. 0,35*0,35*0,6*3*8	1,764
	2. 0,35*0,35*1,2*10	1,470
	3. 0,5*0,5*0,6*6	0,900
	4. 0,35*0,35*0,6*2	0,147
30	<i>AW-050</i> <i>Dostawa i montaż płkochwyków za bramkami wg opisu 2*108 m2</i> <i>krotność= 1,000</i>	216,000 m2
	1. 6*18*2	216,000
31	<i>AW-020</i> <i>Dostawa i montaż siedzisk (8x5) wg opisu</i> <i>krotność= 1,000</i>	8,000 szt
32	<i>KNR 2-23 0309-03-020</i> <i>Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia</i> <i>krotność= 1,000</i>	4,000 szt
33	<i>AW-090</i> <i>Dostawa i montaż bramki do p. nożnej z siatką wg opisu</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 kpl
34	<i>KNR 2-23 0309-02-020</i> <i>Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
35	<i>AW-090</i> <i>Dostawa i montaż słupków i siatki do p. siatkowej wg oopisu</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
36	<i>AW-020</i> <i>Dostawa i montaż stojących i obetonowanych koszy na śmieci</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt