

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sucharskiego w Kamieńsku
INWESTOR : Gmina Kamieński
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sucharskiego w Kamieńsku					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01				
		0.456	km	0.456	
				RAZEM	0.456
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31	Rozebrawie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03				
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m³		
d.1	0108-09				
		0.6	m³	0.600	
				RAZEM	0.600
6	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	03				
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNNR 6 0803-	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym ułożeniem	m²		
d.1	02				
		13*0.4	m²	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²		
d.1	0102-01				
		2*456+40	m²	952.000	
				RAZEM	952.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m³		
d.1	0108-09				
		18	m³	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m²		
d.1	06				
		2955	m²	2955.000	
				RAZEM	2955.000
11	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m²		
d.1	07				
		2955	m²	2955.000	
				RAZEM	2955.000
12	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m²		
d.1	02				
		2955	m²	2955.000	
				RAZEM	2955.000