

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego w m. Napoleonów dz. nr 45 obręb Huta Porajska
INWESTOR : Gmina Kamieński
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego w m. Napoleonów dz. nr 45 obręb Huta Porajska					
1	45111300-1				
1	KNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Z	km		
d.1	01	WYZNACZENIEM PASA DROGOWEGO W TERENIE	km	0.742	
		0.742			
				RAZEM	0.742
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w	m ²		
d.1	0103-04	gruncie kat. I-IV	m ²	3413.200	
		742*4.6			
				RAZEM	3413.200
3	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1	0114-05		m ²	3413.200	
		742*4.6			
				RAZEM	3413.200
4	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1	0114-03		m ²	3339.000	
		4.5*742			
				RAZEM	3339.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzi-	m ²		
d.1	0201-01	mym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1113.000	
		742*0.75*2			
				RAZEM	1113.000