

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na dz. nr 199 i 275 w Kamieńsku (ul. Gajewskiego)

INWESTOR : Gmina Kamieński

ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na dz. nr 199 i 275 w Kamieńsku (ul. Gajewskiego)</b>					
1	45111300-1				
1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Z WYZNACZENIEM PASA DROGOWEGO W TERENIE	km		
		0.815	km	0.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.815</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	815*0.8	m <sup>2</sup>	652.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>652.000</b>
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-01	652*0.15	m <sup>3</sup>	97.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.800</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	652	m <sup>2</sup>	652.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>652.000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	2.6*815	m <sup>2</sup>	2119.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2119.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-03	2.5*815	m <sup>2</sup>	2037.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2037.500</b>
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	815*0.75*2	m <sup>2</sup>	1222.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.500</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01	815*0.75*2	m <sup>2</sup>	1222.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.500</b>