

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Gorzędowie dz. nr ewid. 1259 (ul. Polna)
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Gorzędowie dz. nr ewid. 1259 (ul. Polna)					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01	0.100	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	06	100*3.1	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
3	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07	310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
4	KNNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału	m ²		
d.1	0102-01	z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	77.500	
		0.25*310			
				RAZEM	77.500
5	KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	02	(310+100*0.05*2)*0.03*2.5	t	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa	m ²		
d.1	02	ścieralna)	m ²	300.000	
		300			
				RAZEM	300.000
7	KNNR 6 0201-	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr.	m ²		
d.1	01	warstwy 6 cm	m ²	150.000	
		2*0.75*100			
				RAZEM	150.000