

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Ochocicach
ADRES INWESTYCJI : dz. 340 obręb Ochocice
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ochocice					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01		km	0.287	
		0.287			
				RAZEM	0.287
2	KNNR 6 0102-	Koryta gl. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z wywozem ziemi na odl. do 5 km	m ²		
d.1	02		m ²	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów i pod krawężnik z wywozem ziemi na odl. do 5 km	m ²		
d.1	02		m ²	250.800	
		506*0.3+99			
				RAZEM	250.800
4	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm (poszerzenie jezdni, zjazdy)	m ²		
d.1	01		m ²	109.000	
		10+99			
				RAZEM	109.000
5	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (poszerzenie jezdni, zjazdy)	m ²		
d.1	05		m ²	109.000	
		10+99			
				RAZEM	109.000
6	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	06		m ²	1435.000	
		287*5			
				RAZEM	1435.000
7	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07		m ²	1435.000	
		287*5			
				RAZEM	1435.000
8	KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	02		t	89.688	
		śr. gr. 2,5 cm			
		287*0.025*5*2.5			
				RAZEM	89.688
9	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	02		m ²	1445.000	
		287*5+10			
				RAZEM	1445.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02		szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
13	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (jezdni, zjazdy)	m		
d.1	03		m	506.000	
		302+77+16+11+11+13+11+13+13+13+13			
				RAZEM	506.000
14	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	03		m ²	99.000	
		99			
				RAZEM	99.000