

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Dąbrowie  
ADRES INWESTYCJI : dz. 191/2 obręb Dąbrowa  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 05.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dąbrowa</b>					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01				
		0.350	km	0.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>
2	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	06				
		1538	m <sup>2</sup>	1538.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1538.000</b>
3	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	07				
		1538	m <sup>2</sup>	1538.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1538.000</b>
4	KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	02	śr. gr. 2 cm			
		1538*0.02*2.5	t	76.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.900</b>
5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	02	ścieralna)			
		1538	m <sup>2</sup>	1538.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1538.000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górną z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	cm			
		0.25*2*350	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>