

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Barczkowicach
ADRES INWESTYCJI : dz. 164 obręb Barczkowice
INWESTOR : Gmina Kamieński
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01	0.37	km	0.370	
				RAZEM	0.370
2	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 12 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem do 5	m ²		
d.1	02	km 370*1.2	m ²	444.000	
				RAZEM	444.000
3	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	01	370*1.2	m ²	444.000	
				RAZEM	444.000
4	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	05	370*4.4	m ²	1628.000	
				RAZEM	1628.000
5	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²		
d.1	06	370*1.5	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
6	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07	4*370	m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000
7	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m ²		
d.1	02	ścieralna) 4*370	m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000