

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kamieńsku ul. Kazimierza Wielkiego (Jagiellońska-Ludowa)

ADRES INWESTYCJI : dz. 362, obręb 5 Kamieński

INWESTOR : Gmina Kamieński

ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 04.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kazimierza Wlk Jagiellońska					
1	45111300-1				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01				
		0.202	km	0.202	
				RAZEM	0.202
2	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	06				
		1244	m ²	1244.000	
				RAZEM	1244.000
3	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07				
		1244	m ²	1244.000	
				RAZEM	1244.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km			
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m ²		
d.1	02	ścieralna)			
		1244	m ²	1244.000	
				RAZEM	1244.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000