

# Przedmiar robót

## Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ochocicach-remont dachu i sufitu podwieszonego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

## Lokalizacja Ochocice gm.Kamieńsk

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Roboty remontowe wewnętrzne

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U2702-01-050	Rozbiórka sufitu podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm-kalk.ind krotność= 1,00	m2	175,15
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70502-030-050	Demontaż sufitów z blach stalowych powlekanych-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	175,15
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-050	Rozbiórka stropu podwieszono z blachy na belkach stalowych -demontaż rusztu krotność= 1,00	m2	175,15
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9290213-04-050	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej krotność= 1,00	m2	175,15
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5005-0503-030-09 0	Demontaż istniejącego oświetlenia -lampy wraz z instalacją. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. -k.ind krotność= 1,00	kpl	18,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> k.indywidualna0-0 90	Demontaż istniejącego punktu pomiarowego /na scianie sali/ - -k.ind krotność= 1,00	kpl	1,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	222,98
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	222,98

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	222,98
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70702-020-050	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm krotność= 1,00	m2	175,15
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.indywidualna-020	Demontaż istniejących wentylatorów i zaślepienie otworów w ścianach na wys. +3,50m -do wentylacji bezprzewodowej wraz z instalacją zasilającą -kalk.indywid. krotność= 1,00	szt	4,00

## 2. Roboty remontowe dach

1	2	3	4	5
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich kalenic. i pasów pod rynnowych krotność= 1,00	m2	28,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 40212-060-020	Demontaż z powierzchni dachowej rury wywiewnej o średnicy 100 mm kalk.ind. krotność= 1,00	szt	4,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110535-01-050	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku wraz rynnami i rurami spustowymi krotność= 1,00	m2	193,75
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 020401-03-050	Więźby dachowe z tarcicy nasyconej- -przedłużenie krokwi i deski okapowe -okap, k.indywidualna krotność= 1,00	m2	24,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110631-01-050	Impregnacja ogniochronna i p.biologiczna Fobos m4 desek, płyt, bali i krawędziaków-k.ind.cała więźba krotność= 1,00	m2	206,15
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20508-010-050	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m krotność= 1,00	m2	193,75
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20508-020-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne krotność= 1,00	m	15,50
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20508-030-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00	m	68,00

1	2	3	4	5
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20508-040-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Opierzenia krotność= 1,00	m	26,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110533-01-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy powłwkanej w kolorze blachodachówki k.ind krotność= 1,00	m2	13,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych-poszycie z płyt OSB gr 25mm -kalk.indywidualna krotność= 1,00	m2	206,15
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	206,15
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-020-050	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej z wypoziomowaniem kalenicy i okapów krotność= 1,00	m2	206,15
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9120301-08-050	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane rulonem z wełny mineralnej gr 15cm( = 0,033 W/mK), dwuwarstwowo mijankowo -grubość caowita 30cm ,mocowanymi do konstrukcji więźby dachowej-kalk.własna krotność= 1,00	m2	192,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9120301-08-050	Izolacje stropów i poddaszy wykonane z folii paroizolacyjnej, mocowaną do podwieszenia pod wełną mineralną -kalk.własna krotność= 1,00	m2	192,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20506-010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki krotność= 1,00	m	34,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm krotność= 1,00	m	20,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20506-040-020	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe krotność= 1,00	szt	4,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-182614-0101-050	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitki przybijanej gwoździami aluminiowymi krotność= 1,00	m2	13,60

1	2	3	4	5
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-182614-0201-040	Montaż profili wykończeniowych typu "Siding", montaż listew przybijanych gwoździami aluminiowymi krotność= 1,00	m	34,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21504-010-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m krotność= 4,00	m2	150,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30503-05010-050	Naprawa pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) elementów metal. występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem dachu nad sanitariatami krotność= 1,00	m2	13,50