

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Chopina w Kamieńsku  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 09.2019

---

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Chopina w Kamieńsku</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.5	km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	KNNR 6 0802-d.1 01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
3	KNNR 6 0102-d.1 02	Koryta gł. 18 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników z wywozem ziemi na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
4	KNNR 6 0102-d.1 02	Koryta gł. 12 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników z wywozem ziemi na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>		
		629	m <sup>2</sup>	629.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>629.000</b>
5	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
6	KNNR 6 0113-d.1 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		629	m <sup>2</sup>	629.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>629.000</b>
9	KNNR 6 0113-d.1 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		2438	m <sup>2</sup>	2438.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2438.000</b>
10	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		2415+120	m <sup>2</sup>	2535.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2535.000</b>
11	KNNR 6 0308-d.1 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
12	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		2415	m <sup>2</sup>	2415.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2415.000</b>
13	KNNR 6 0204-d.1 05	Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa górna o gr. 16 cm	m <sup>2</sup>		
		1000	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>