

Inwestor:

Gmina Kamięńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięńsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw

Adres budowy: ul. Słoneczna nr ewid. 197,198, Barczkowice

Obiekt: plac zabaw

Rodzaj robót: budowlano-montazowe

Podstawa opracowania: KNR 2-25, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-31, AW

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. plac zabaw		
Kod CPV:		
1	KNR 2-25 0307-03-050 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,00	26,40 m2
1. 1,6*16,5		26,40
2	KNR 2-21 0105-01-020 Wykopanie krzewów - analogia krotność= 1,00	20,00 szt
3	KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	35,00 m3
1. 140*0,25		35,00
4	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	0,82 m3
1. 0,2*0,2*20,6		0,82
5	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	20,60 m
6	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	22,70 m2
7	KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	22,70 m2
8	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	22,70 m2
9	AW-050 Kompleksowe wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej krotność= 1,00	22,70 m2
10	AW-060 Dostawa ziemi urodzajnej krotność= 1,00	17,00 m3
11	KNR 2-21 0218-02-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	17,00 m3
12	KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	210,00 m2
13	AW-090 Dostawa i montaż urządzenia - bocianie gniazdo krotność= 1,00	1,00 kpl
14	AW-090 Dostawa i montaż urządzenia - karuzela krzyżowa krotność= 1,00	1,00 kpl

15	<i>AW-090</i> <i>Dostawa i montaż urządzenia - linowy kubik</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
16	<i>AW-090</i> <i>Konserwacja istniejących urządzeń</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
1.		0,00
17	<i>AW-020</i> <i>Wymiana siedzisk huśtawkowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,00 szt</i>
18	<i>AW-020</i> <i>Przeniesienie w nowe miejsce ławki</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
19	<i>KNR 2-25 0307-01-050</i> <i>Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>37,80 m2</i>
1. 25,2*1,5		37,80