

Inwestor:
Gmina Kamięnsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięnsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Kamięnsku

Adres budowy: dz. nr 497/6, Kamięnsk

Obiekt: plac zabaw

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-23, KNR 2-31I, KNR 2-25, KNR 2-01, KNR 2-31, AW, KNR 2-21

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. rozbiórki		
Kod CPV:		
1	AW-125 Rozbiórka istniejących zabawek krotność= 1,00	10,00 element
2	KNR 2-25 0310-02-050 Rozebranie ogrodzenia drewnianego - analogia krotność= 1,00	123,75 m2
1. 99*1,25		123,75
3	KNR 2-23 0303-05-050 Wykładziny z płyt gumowych - analogia z płytek poliuretanowych rozbiórka / wsp. 0,3 krotność= 1,00	302,80 m2
4	KNR 2-311 0807-01-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia krotność= 1,00	603,00 m2
5	KNR 2-311 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - analogia usunięcie warstwy piasku do poziomu podbudowy z kruszywa krotność= 1,00	905,80 m2
1. 603,0+302,8		905,80
6	KNR 2-311 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV- analogia jak wyżej zmniejszenie grubości do 10 cm /wsp. 2 krotność= 1,00	-905,80 m2
7	KNR 2-01 0212-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier:0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw haldach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	90,58 m3
1. 905,8*0,1		90,58
8	KNR 2-01 0214-03-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4 krotność= 1,00	90,58 m3
2. budowa		
Kod CPV:		
9	KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	35,42 m3
1. (993-905,8)*0,35		30,52
2. 14,0*0,35		4,90
10	KNR 2-01 0214-03-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp.4 krotność= 1,00	35,42 m3
11	KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod ławy o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	96,20 m
1. 2,0+7,8*4-3,0+16*2+18-6,0+22		96,20
12	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	3,85 m3
1. 0,2*0,2*96,2		3,85

13	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	96,20 m
14	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	1 007,80 m2
	1. 993,8	993,80
	2. 14	14,00
15	KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	101,00 m2
	1. 992,8-302,8-603	87,00
	2. 14	14,00
16	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	101,00 m2
17	KNR 2-23 0104-03-050 Podbudowa z grysłu łamanego 0-8 mm warstwa górna o grubości 5 cm. Transport materiałów taczkami krotność= 1,00	993,80 m2
18	AW-050 Kompleksowe wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej krotność= 1,00	993,80 m2
19	KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	14,00 m2
20	KNR 2-31 0105-06-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2 krotność= 1,00	14,00 m2
21	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	14,00 m2
22	KNR 2-01 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	15,00 m2
23	KNR 2-21 0218-02-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	1,50 m3
	1. 0,1*15	1,50
24	KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II krotność= 1,00	15,00 m2
3. wyposażenie Kod CPV:		
25	AW-090 Dostawa i montaż - zabawka auto krotność= 1,00	1,00 kpl
26	AW-090 Dostawa i montaż - zabawka auto straż krotność= 1,00	1,00 kpl

27	AW-090 Dostawa i montaż - zestaw ruchowy krotność= 1,00	1,00 kpl
28	AW-090 Dostawa i montaż - bujak motor krotność= 1,00	1,00 kpl
29	AW-090 Dostawa i montaż - bujak owca krotność= 1,00	1,00 kpl
30	AW-090 Dostawa i montaż - bujak wałka krotność= 1,00	1,00 kpl
31	AW-090 Dostawa i montaż - hustawka wałka krotność= 1,00	1,00 kpl
32	AW-090 Dostawa i montaż - hustawka bocianie gniazdo krotność= 1,00	2,00 kpl
33	AW-090 Dostawa i montaż - hustawka podwójna 1 krotność= 1,00	1,00 kpl
34	AW-090 Dostawa i montaż - hustawka podwójna 2 krotność= 1,00	1,00 kpl
35	AW-090 Dostawa i montaż - zestaw zabawowy 1 krotność= 1,00	1,00 kpl
36	AW-090 Dostawa i montaż - zestaw zabawowy 2 krotność= 1,00	1,00 kpl
37	AW-090 Dostawa i montaż - karuzela tarczowa krotność= 1,00	1,00 kpl
38	AW-090 Dostawa i montaż - karuzela tarczowa z siedziskiem krotność= 1,00	1,00 kpl
39	AW-090 Dostawa i montaż - tyrolka krotność= 1,00	1,00 kpl
40	AW-090 Dostawa i montaż - zestaw linearium krotność= 1,00	1,00 kpl
41	AW-090 Dostawa i montaż - tablica informacyjna krotność= 1,00	1,00 kpl
42	AW-020 Dostawa i montaż - ławki krotność= 1,00	10,00 szt
43	AW-020 Dostawa i montaż - kosze krotność= 1,00	6,00 szt