

Inwestor:

Gmina Kamięnsk
ul. Wieluńska 50
98-360 Kamięnsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa placu zabaw w Ochocicach

Adres budowy: dz nr ewid. 367, Ochocice

Obiekt: plac zabaw

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-25, AW, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-21

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. przebudowa		
Kod CPV:		
1	KNR 2-25 0310-02-050 Rozebranie ogrodzenia drewnianego - analogia krotność= 1,00	73,75 m2
1. 59*1,25		73,75
2	AW-090 Demontaż istniejących urządzeń - huśtawka drewniana wagowa, bujak sprężynowy, drewniany zestaw zabawowy krotność= 1,00	1,00 kpl
3	KNR 2-25 0307-01-050 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych krotność= 1,00	58,75 m2
1. 1,25*47,0		58,75
4	KNR 2-25 0312-01-050 Budowa furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych - analogia krotność= 1,00	1,25 m2
1. 1,25*1,0		1,25
5	AW-090 Dostawa i montaż bujaka krotność= 1,00	1,00 kpl
6	AW-090 Dostawa i montaż huśtawki ważka krotność= 1,00	1,00 kpl
7	AW-090 Dostawa i montaż samochodu ze zjeżdżalnią krotność= 1,00	1,00 kpl
8	AW-090 Dostawa i montaż huśtawki z siedziskiem koszyk krotność= 1,00	1,00 kpl
9	AW-090 Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo krotność= 1,00	1,00 kpl
10	KNR 2-01 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	218,50 m2
1. 11,5*19,0		218,50
11	KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	1,80 m3
1. 0,3*6		1,80
12	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe krotność= 1,00	0,28 m3
1. 0,2*0,2*7,0		0,28
13	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	7,00 m
1. 7,0		7,00

14	<i>KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00</i>	6,00 m2
1. 6		6,00
15	<i>KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00</i>	6,00 m2
1. 6		6,00
16	<i>KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00</i>	6,00 m2
1. 6		6,00
17	<i>KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00</i>	6,00 m2
1. 6		6,00
18	<i>KNR 2-31 0105-06-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00</i>	6,00 m2
1. 6		6,00
19	<i>KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00</i>	6,00 m2
20	<i>KNR 2-01 0233-04-050 Mechaniczne plantowanie terenu sypcharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00</i>	220,00 m2
21	<i>KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00</i>	220,00 m2
22	<i>AW-020 Dostawa i montaż ławki krotność= 1,00</i>	2,00 szt
23	<i>AW-020 Dostawa i montaż koszy krotność= 1,00</i>	2,00 szt