

**Inwestor:**

Gmina Kamięnsk  
ul. Wieluńska 60  
97-360 Kamięnsk

## **Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Budowa placu zabaw

**Adres budowy:** dz. 58/3 Huby Ruszczyńskie, gm. Kamięnsk

**Obiekt:** Plac zabaw

**Rodzaj robót:** budowlane

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31I, KNR 2-01I, AW, KNR 2-23, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 2-01, KNR 2-21

**Waluta:** PLN

Sporządził:

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. plac zabaw</b>		
Kod CPV:		
1	<i>KNR 2-311 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00</i>	207,50 m2
2	<i>KNR 2-311 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - dalsze 10 cm / wsp. 2 krotność= 1,00</i>	207,50 m2
3	<i>KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00</i>	207,50 m2
4	<i>KNR 2-23 0301-04-060 Podkłady na gruncie z piasku krotność= 1,00</i>	62,25 m3
1. 207,5*0,3		62,25
5	<i>AW-090 Dostawa i montaż - zestaw zabawowy wg projektu krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
6	<i>AW-090 Dostawa i montaż - huśtawka podwójna jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
7	<i>AW-090 Dostawa i montaż huśtawka - bocianie gniazdo jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
8	<i>AW-090 Dostawa i montaż - bujak jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
9	<i>AW-090 Dostawa i montaż - huśtawka ważka jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
10	<i>AW-090 Dostawa i montaż - pojazd tir jw krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
11	<i>AW-090 Dostawa i montaż - karuzela krzyżowa jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
12	<i>AW-090 Dostawa i montaż - huśtawka rodzinna jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
13	<i>AW-090 Dostawa i montaż - stożek jw. krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
<b>2. mała architektura</b>		
Kod CPV:		
14	<i>KNR 2-23 0308-01-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 - tablica i kosze krotność= 1,00</i>	0,38 m3
1.		0,00
2. 0,4*0,4*0,6*4		0,38

15	AW-020 Dostawa i montaż koszy krotność= 1,00	2,00 szt
16	AW-020 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej krotność= 1,00	1,00 szt
17	AW-020 Dostawa i montaż ławek krotność= 1,00	4,00 szt
<b>3. zielen</b> Kod CPV:		
18	KNR 2-01 0505-04-050 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu .Grunt kategorii I-III.- analogia z korytowania 20% krotność= 1,00	64,60 m2
1. 323*20%		64,60
19	KNR 2-01I 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu . Grunt kategorii I-III - analogia z korytowania 80% krotność= 1,00	258,40 m2
1. 323*80%		258,40
20	KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	323,00 m2
<b>4. ogrodzenie</b> Kod CPV:		
21	KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. krotność= 1,00	2,25 m3
1. 0,25*0,25*1,0*36		2,25
22	KNR 2-23 0308-01-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 - obetonowanie słupków krotność= 1,00	2,25 m3
1. 0,25*0,25*1,0*36		2,25
23	KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z paneli o wysokości 1,53 m ,na słupkach stalowych ,obsadzonych w gniazdach cokołów - wg projektu krotność= 1,00	87,50 m
24	AW-090 Dostawa i montaż furtki wg projektu krotność= 1,00	1,00 kpl
25	AW-090 Dostawa i montaż bramy krotność= 1,00	1,00 kpl