

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - 1 ETAP
ADRES INWESTYCJI : PARK W GORZĘDOWIE
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : KAMIENSK UL. WIELUŃSKA 50
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK STRZELECKI

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 372	m m	372.000	372.000
				RAZEM	372.000
2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 9	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
3	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 17	szt. szt.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
4	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach 17	kpl. kpl.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
5	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 17	szt. szt.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
6	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m 372	m m	372.000	372.000
				RAZEM	372.000
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 17	odc. odc.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 17	pomiar pomiar	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
9	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	372		
2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	9		
3	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	17		
4	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach	kpl.	17		
5	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.	17		
6	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m	m	372		
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	17		
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze-go	pomiar.	17		
9	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: