

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Barczkowice - Olszowiec
ADRES INWESTYCJI : obręb Barczkowice dz. nr ewid. 164, 176
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 01.2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

mgr inż. KAZIMIERZ MAMOS
upr. bud. V.8388/13/97
upr. drog. V.7342/40/94
w zakresie budowy dróg i mostów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Barczkowice - Olszowiec					
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, z wyznaczeniem granic pasa drogowego 0.538	km km	0.538	
				RAZEM	0.538
2 d.1 0108-02	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - zwiększono do 5 km 0.2*(320+1487.2)	m³ m³	361.440	
				RAZEM	361.440
2	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2 02	KNNR 6 0102-02	Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 200*(4.4-2.8)	m² m²	320.000	
				RAZEM	320.000
4 d.2 02	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 338*4.4	m² m²	1487.200	
				RAZEM	1487.200
3	45233260-9	PODBUDOWY			
5 d.3 02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 320+1487.2	m² m²	1807.200	
				RAZEM	1807.200
6 d.3 04	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1487.2	m² m²	1487.200	
				RAZEM	1487.200
7 d.3 01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm 200*4.4*0.10	m³ m³	88.000	
				RAZEM	88.000
4		NAWIERZCHNIE			
8 d.4 07	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2158	m² m²	2158.000	
				RAZEM	2158.000
9 d.4 02	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2158	m² m²	2158.000	
				RAZEM	2158.000
10 d.4 06	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm 200*2*0.75+338*0.5*2	m² m²	638.000	
				RAZEM	638.000