

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach (dz. 41/2 654)  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 08.2020

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0.17	km km	 0.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.170</b>
2	KNNR 1 0102- d.1 06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.  0.017	ha ha	 0.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III  0.15*425	m³ m³	 63.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.750</b>
4	KNNR 6 1302- d.1 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm  170*2	m m	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
<b>2</b>		<b>JEZDNI</b>			
5	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10	m² m²	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNNR 6 1005- d.2 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  5*170	m² m²	 850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
7	KNNR 6 0102- d.2 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zw. do 15 cm Krotność = 1.5 2.5*170	m² m²	 425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.000</b>
8	KNR-W 2-01 d.2 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z do- wozem piasku 0.5*170	m³ m³	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
9	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  5*170	m² m²	 850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
10	KNNR 6 0108- d.2 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne  2.5*170*2.5*0.025	t t	 26.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.563</b>
11	KNR AT-04 d.2 0104-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki -naprawa nawierzchni bitumicz- nej; geowłóknina o szer. 2,0 m 170*2	m² m²	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
12	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - zwiększono do 5 cm Krotność = 1.25 5*170	m² m²	 850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>POBOCZA</b>			
13	KNNR 6 0204- d.3 06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - zwiększono do 20 cm Krotność = 1.3333 1.5*170	m² m²	 255.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.000</b>