

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 06.2020

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.334	km	0.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.334</b>
<b>2</b>	<b>JEZDZIA</b>				
2	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>		
		480	m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
3	KNNR 6 0101-d.2 02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>		
		4.9*110+80	m <sup>2</sup>	619.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>619.000</b>
4	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		0.2*(480+619)	m <sup>3</sup>	219.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.800</b>
5	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		480+619	m <sup>2</sup>	1099.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1099.000</b>
6	KNNR 6 0113-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		334*4.9+80	m <sup>2</sup>	1716.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1716.600</b>
7	KNNR 6 0805-d.2 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		110*2	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
8	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		2*1575	m <sup>2</sup>	3150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3150.000</b>
10	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		334*4.6+75	m <sup>2</sup>	1611.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1611.400</b>
11	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		334*4.5+72	m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>POBOCZA</b>			
12	KNNR 6 0204-d.3 01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		0.75*2*(334+13)	m <sup>2</sup>	520.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.500</b>
13	KNNR 6 0204-d.3 04	Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa górna o gr. 7 cm - zmniejszono do 6 cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0.8571	m <sup>2</sup>	520.500	
		520.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>520.500</b>
<b>4</b>	<b>PRZEPUST</b>				
14	KNNR 6 0805-d.4 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową Z POWTÓRNYM UŁOŻENIEM NA BETONIE GR.10 CM	m <sup>2</sup>		
		5*3*2	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	KNNR 6 0111-d.4 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - ZWIĘKSZONO 30 CM	m <sup>2</sup>		
		4*1.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 2-33 d.4 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 30 cm	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-33 d.4 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - PREFABRYKAT	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>