

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 08.2020

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wojska Polskiego</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.24	km	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
<b>2</b>		<b>JEZDNIA</b>			
2	KNNR 6 0802-d.2 01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 4 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
		240	m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
3	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zmniejszono do 15 cm Krotność = 0.75 32*3+190*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	286.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.000</b>
4	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		0.15*286+140*0.15	m <sup>3</sup>	63.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.900</b>
5	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		240	m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
6	KNNR 6 1005-d.2 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
		1490	m <sup>2</sup>	1490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1490.000</b>
7	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		1490	m <sup>2</sup>	1490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1490.000</b>
8	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>		
		1490	m <sup>2</sup>	1490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1490.000</b>
9	KNNR 6 0606-d.2 04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem	m		
		90	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>POBOCZA</b>			
10	KNNR 6 0204-d.3 06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - ZWIĘKSZONO DO 20 CM Krotność = 1.3333 286	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	286.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.000</b>
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>			
11	KNNR 6 0802-d.4 01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
12	KNNR 6 0101-d.4 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów - zmniejszono do 15 cm Krotność = 0.75 140	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
13	KNNR 6 0113-d.4 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
14	KNNR 6 0113-d.4 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
15	KNNR 6 0308-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
16	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>