

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi od ul. Piotrkowskiej w kierunku Warszawki
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ochocice					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01	0.081	km	0.081	
				RAZEM	0.081
2		JEZDNIA			
2	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	01	1.2*81	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200
3	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-06	0.15*97.2	m ³	14.580	
				RAZEM	14.580
4	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	01	97.2	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200
5	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	04	4.9*81	m ²	396.900	
				RAZEM	396.900
6	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	07	364.5	m ²	364.500	
				RAZEM	364.500
7	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - zwiększono do 5 cm	m ²		
d.2	02	Krotność = 1.25 4.5*81	m ²	364.500	
				RAZEM	364.500
8	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 12 cm	m ²		
d.2	05	2*0.75*81	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500