



Kamieńsk 11.09.2020 r.

Znak: IOŚ.271.9.2020

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadanie pn. „BUDOWA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY KAMIENSK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Zmianie ulega załącznik nr 8.1 do SIWZ - przedmiar – Zdzitowieckiego

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy zmieniony przedmiar robót na ul. Zdzitowieckiego

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi - ul. Księdza Biskupa S. Zdzitowieckiego w Kamieńsku
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 08.2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.325+0.285	km	0.610	
				RAZEM	0.610
2		JEZDZIA			
2	KNNR 6 0101-d.2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		5.5*285	m ²	1567.500	
				RAZEM	1567.500
3	KNNR 6 0102-d.2	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach	m ²		
		325*2.75	m ²	893.750	
				RAZEM	893.750
4	KNR 4-01 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³		
		893.75*0.15+1567.5*0.2	m ³	447.563	
				RAZEM	447.563
5	KNNR 6 0104-d.2	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - zwiększono do 15 cm	m ²		
		Krotność = 1.5			
		1567.5	m ²	1567.500	
				RAZEM	1567.500
6	KNNR 6 0113-d.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		893.75+5.5*285	m ²	2461.250	
				RAZEM	2461.250
7	KNNR 6 0204-d.2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - zmniejszono do 5cm	m ²		
		Krotność = 0.7143			
		5.5*285	m ²	1567.500	
				RAZEM	1567.500
8	KNNR 6 0113-d.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		4.4*325+20	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
9	KNNR 6 1005-d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1320	m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
10	KNNR 6 0309-d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		4*325+20	m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
11	KNNR 6 0204-d.2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - pobocza	m ²		
		2*0.75*325	m ²	487.500	
				RAZEM	487.500