

Przedmiar robót podlegających obciążeniu 23% VAT

Przebudowa /Modernizacja/ budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynku zamieszkania zbiorowego

Lokalizacja Huta Porajska ,dz.ew.174/3 gm Kamięnsk

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Chodnik przy budynku

Kod CPV:

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-02010-050	<i>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność= 1,00</i>	m2	49,00
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	<i>Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00</i>	m2	49,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00</i>	m2	49,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-010-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00</i>	m	57,20