



VITARO sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Inwestor: Gmina Kamieńsk
ul. Wieluńska 50, 97 – 360 Kamieńsk

Egzemplarz nr.....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OBIEKT	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W KAMIEŃSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EWID. 479/6, PRZY UL. SPORTOWEJ 8. KATEGORIA OBIEKTU: XV
ADRES	UL. SPORTOWA 8, 97-360 KAMIEŃSK DZ. NR EW. 479/6; OBRĘB 0005 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101205_4 KAMIEŃSK - MIASTO
ZAWARTOŚĆ	– WYPOSAŻENIE OBIEKTU

Branża	Asystent	Data Podpis
Architektoniczna	mgr inż. Joanna Bakalarz	24.06.2019

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO sp. z o.o.”	
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa	kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

SST - 01 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym sali sportowej dla zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Kamieńsku wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8”

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyposażenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektonicznej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

wyposażenie sali sportowej:

- Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym
- Tablica do koszykówki + kosz + siatka - na boisko główne.
- Konstrukcja do koszykówki na ścianę – na boiska treningowe
- Konstrukcja ruchoma do koszykówki – na boiska treningowe
- Tablica do koszykówki + kosz + siatka - na boiska treningowe.
- Słupki aluminiowe do siatkówki
- Tuleja montażowa
- Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm,
- Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki
- Siatka do siatkówki turniejowa
- Wieszak na siatkę
- Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania
- Bramka do piłki ręcznej + siatka do bramki

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO sp. z o.o.”	
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa	kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

- Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej,
- Bramka do piłki nożnej + siatka do bramki
- Drabinki gimnastyczne
- Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią
- Kotara grodząca
- Piłkochwyty na ściany szczytowe i trybuny
- Siatka ochronna na okna

wyposażenie sal ćwiczeń

- Lustro przyściennie
- Drabinki gimnastyczne
- Maty typu tatami
- Bieżnia treningowa
- Wioślarz
- Trener eliptyczny (orbitrek)

wyposażenie szatni oraz umywalni

- Szafki ubraniowe wykonane z laminatu HPL
- Błaty HPL
- Suszarka do rąk
- Dozownik mydła w płynie
- Dozownik na papier toaletowy
- Szczotka do wc
- Kosz na śmieci
- Lustro
- Wieszaki łazienkowe

wyposażenie pomieszczeń administracyjnych, socjalnych

- Stół konferencyjny
- Szafa
- Regał
- Szafa ubraniowa
- Leżanka rehabilitacyjny
- Parawan lekarski
- Szafa medyczna
- Fotel obrotowy
- Krzesło
- Szafka socjalna, wisząca
- Szafka pod zlewozmywak
- Regały magazynowe, metalowe
- Szafa magazynowa metalowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO sp. z o.o.”	
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa	kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

- Wózek na piłki zamykany
- Wózek na materace składany
- Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki
- Wózek do transportu bramek (2 wózki)
- Szafa metalowa na sprzęt sportowy
- Regał magazynowy na sprzęt sportowy
- Lada recepcyjna
- Szafki recepcyjne

Wypożyczenie ruchome

- Maszyna czyszcząca
- Gablota na puchary
- Kompresor uniwersalny do pompowania piłek
- Koń gimnastyczny bez łęków
- Materac gimnastyczny grubszy
- Materac gimnastyczny cieńszy
- Piłka nożna
- Piłka ręczna
- Piłka do siatkówki
- Piłka do koszykówki
- Piłka lekarska
- Stół do tenisa stołowego
- Ławki gimnastyczne

UWAGA! Szczegółowe parametry wyposażenia znajdują się w projekcie wykonawczym WYPOSAŻENIE OBIEKTU.

3. SPRZĘT

Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego.

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej Dokumentacji Projektowej.

Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO sp. z o.o.”	
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa	kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie montażu sprzętu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo - gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony wykonawca robót .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu sportowego i wyposażenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego sprzętu :

- rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem,
- prawidłowość działania,

Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.