

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500	
						ø6	ø16
Słup S-26 - wykonać 1 szt.							
1	16	12000	15	1	15		180,00
2	16	3995	15	1	15		59,93
3	6	1800	144	1	144	259,20	
Długość całkowita wg średnic					[m]	259,1	239,9
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic					[kg]	57,5	378,6
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	436,1	
Masa całkowita					[kg]	437	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	C25/30	(B30)
Stal	RB500	
Otulina	c_{nom} =30 mm	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 6	**Data:** 24.09.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 6, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6, obręb 0005 Jednostka ewidencyjna: 101205_4 Kamieńsk - miasto	**Skala** 1:25
Inwestor	Gmina Kamieńsk	**Nr rys:** KS430
Adres inwestora	Ul. Wiskulska 50, 97 - 360 Kamieńsk	**Branża / Etap** Konstr/PB
Temat rysunku	**SŁUP S-26**	**Polyn:**
Branża konstrukcyjna	Projektant: mgr inż. Dariusz Chachulski nr upr. SLK/SOK/PWBK/0/18 bez ogr. w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi bez ogr. w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi Sprawdzający: mgr inż. Paweł Grzybek nr upr. LOD/2978/PWBK/0/16 bez ogr. w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi bez ogr. w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi Asystent proj.: mgr inż. Angelika Kała	