

## ZESTAWIENIE ILOSCI SRODKOW NA ROBOTY OBJETE W KOSZTORYSIE

NR SR.	N A Z W A S R O D K A	J. MIARY	ILOSC
M A T E R I A L Y			
12961	+BEDNARKA STAL. OCYNK. 30 X 4	M	362.800
26362	+CZUJNIK CIŚNIENIA NAUTILUS XMLB	SZT	2.000
13705	+DRUT STALOWY OCYNK. FI 8 MM	M	213.000
20692	+FUNDAMENT PREFABRYKOWANY SLUPA F-100	SZT	2.000
26721	+KABEL YKYZO 3 x 1.5	M	99.000
26984	+KABEL YKYZO 5 x 25	M	114.400
26988	+KABEL YKSYZO 7 x 1.5	M	15.600
26989	+KABEL YKYZO 5 x 4	M	15.600
26990	+KABEL YKYZO 4 x 16	M	52.000
26991	+KABEL YKYZO 5 x 1.5	M	119.600
26992	+KABEL YKYZO 5 x 2.5	M	166.400
27003	+KABEL YKSYZO 14 X 1.5	M	431.600
27005	+KABEL YKSYZO 7x2.5	M	499.200
27007	+KABEL YKYZO 3 X 2.5	M	192.400
27008	+KABEL YKYZO 4 X 1.5	M	20.800
27017	+KABEL YKYZO 5 X 16	M	15.600
27018	+KABEL YKYZO 4 X 2.5	M	114.400
27019	+KABEL GRZEWCZY Z UKLADEM PRZYLCZA	KPL	1.000
27361	+KABEL YKSYZO 9 x 1.5	M	20.800
15986	+KANAL INST. PCW 110 X 60	M	72.800
27189	+KANAL INST. PCW 60 X 40	M	72.800
27934	+KANAL INST. PCW 20 x 17	M	114.400
20680	+KASETA STEROWNICZA	KPL	2.000
21368	+KOMPRESOR Z LIŚTWA ZAWOROW PNEUMAT. CZUJNIK, KALI BR	KPL	1.000
13252	+KONCOWKA KABLOWA 16 MM <sup>2</sup> CU	SZT	65.000
13689	+KONCOWKA KABLOWA 25 MM <sup>2</sup> CU	SZT	20.000
21736	+OPRAWA ZAROWA IP55 100W	KPL	16.000
25176	+OPRAWA SWIETL. PO-236PC; 2X36W	KPL	9.000
26574	+OPRAWA SODOWA 125W	KPL	3.000
13515	+PRZEWOD YDYP 3 X 1.5	M	187.200
13517	+PRZEWOD YDYP 3 X 2,5	M	234.000
25310	+PRZEWOD LIYCY 6 X 0.75	M	5.200
25995	+PRZEWOD YLY 1 X 16	M	20.800
26369	+PRZEWOD LAN-T11 4 X 2 X 0.5	M	494.000
26585	+PRZEWOD YLY 1 X 6	M	72.800
27355	+PRZEPLYWOMI ERZ TECHMAG Z KALI BRACJA	KPL	1.000
26861	+PUSZKA ODGALEZNA D9125Z	SZT	17.340
26862	+PUSZKA ODGALEZNA K9251Z	SZT	1.020
27933	+PUSZKA ODGALEZNA K9101Z	SZT	1.020
26880	+REGULATOR TEMPERATURY	SZT	3.000
21361	+ROZDZI ELNIA AM /Z OPROGRAMOWANI EM/	KPL	1.000
25803	+ROZDZI ELNIA RG /Z OPROGRAMOWANI EM/	KPL	1.000
26388	+ROZDZI ELNIA AF	KPL	1.000
27931	+ROZDZI ELNIA AK	KPL	1.000
26863	+RURA AROT 160	M	135.200
26864	+RURA AROT 110	M	41.600
26865	+RURA AROT A75	M	5.200
27360	+RURA OSŁONOWA FI 50 Z TWORZYWA GIETKA	M	124.800
26881	+SLUP ULICZNY ALUMINIOWY S-50AL WYS. 5M	KPL	2.000
24454	+SONDA OSWIETLENIOWA AZ-BOX	SZT	1.000
25436	+SYGNALIZATOR POZIOMU NIWOFLAAT NLP-110 NIVELCO	KPL	7.000
25647	+TLENOMI ERZ DANFOSS	KPL	2.000
26950	+UKLAD GSM POWIADAMI ANIA SMS-ami	KPL	1.000
18892	+WYLACZNIK SILNIKOWY	SZT	1.000

## ZESTAWIENIE ILOSCI SRODKOW NA ROBOTY OBJETE W KOSZTORYSIE

NR SR.	N A Z W A S R O D K A	J. MIARY	ILOSC
18990	+WYSIEGNIK RUROWY 2-RAMIENNY	SZT	1.000
20603	+WYSIEGNIK RUROWY 1-RAMIENNY	SZT	1.000
20572	+ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH	KPL	3.000
447	CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY 35	MG(T)	0.072
5780	FOLIA KALANDROWANA Z PCW UPLASTYCZNIONEGO	M2	609.000
6912	GNIAZDA WTYCZK. BRYZG. 2-BIEG. +UZIEM. PRZYK16A/2. 5MM2	SZT	12.240
6918	GNIAZDA WTYCZK. METAL. 3-BIEG. PRZYKRECANE 16A/4 MM2	SZT	1.000
877	KOLKI ROZPOROWE PLASTIKOWE FI 6	SZT	1210.500
7058	KONSTRUKCJA WSPORCZA O MASIE DO 2 KG	SZT	11.000
15113	KONSTRUKCJA MOCUJACA	KG	4.000
6899	LACZNIKI BRYZGOSZCZELNE BAKELI TOWE SWIECZNIKOWE	SZT	2.040
6901	LACZNIKI BRYZGOSZCZELNE SZTUCZNE TWORZYWO 1-BIEG.	SZT	3.060
18888	LACZNIKI BRYZGOSZCZELNE SZTUCZ. TWORZ. SCHODOWY	SZT	2.040
23904	LACZNIKI (ROZNE DO LIST LUB KANALOW PCW/	SZT	170.000
23933	ODGALAZNIKI BRYZGOSZCZELNE Z TWORZ. SZTUCZ. 4-WLOT	SZT	54.060
6047	OPASKI KABLOWE TYPU OKI	SZT	361.200
6541	OSLONY PRZEWODOW UZIEMIACYCH	SZT	2.000
6049	OZNACZNIK NIEPALNY NA PRZEWODY	SZT	1071.000
1603	PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH	M3	0.088
1614	PIASEK ZWYKLY	M3	53.400
2413	PRETY STALOWE OKRAGLE OCYNKOWANE FI 20 MM	M	74.880
6733	RURY WINIDUROWE FI 20 MM	M	46.800
6201	SLUPKI OZNACZENIOWE TYPU SO 115*20*30 CM	SZT	21.750
697	SRUBY STALOWE Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI	KG	2.700
15108	TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA SLUPOWA	SZT	2.000
6269	UCHWYTY KABLOWE UNIWERS. KABEL SYGNAL. I.L. ZYL DO 4	SZT	23.000
6271	UCHWYTY KABLOWE UNIWERS. KABEL SYGNAL. I.L. ZYL DO 8	SZT	70.000
6276	UCHWYTY KABLOWE UNIWERS. KABEL SYGNAL. I.L. ZYL DO 16	SZT	23.000
6285	UCHWYTY KABLOWE UNIWERSALNE UKU DO 16 MM2 DO 1 KV	SZT	25.000
6290	UCHWYTY KABLOWE UNIWERSALNE UKU DO 50 MM2 DO 1 KV	SZT	4.000
6489	UCHWYTY DO RUR	SZT	346.500
5026	WAZELINA TECHNICZNA	KG	43.821
6329	WSPORNIKI SCIEENNE	SZT	80.800
6535	WSPORNIKI DACHOWE	SZT	202.000
7090	ZLACZA KONTROLNE	SZT	9.000
11422	ZLACZE KONTROLNE	SZT	2.000
15042	ZLACZA RYNNOWE	SZT	6.000
23895	ZLACZKI DO RUR WINIDUROWYCH FI 20 MM	SZT	18.450
3782	ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH	M3	0.176
R O B O C I Z N A			
289	ROBOCIZNA	R-G	3896.961
S P R Z E T			
3829	CIAGNIK KOLOWY \1\	M-G	9.774
15066	KOPARKA PODSIEBIERNA 0.15 M3 (1)	M-G	0.160
7771	PODNOŚNIK MONTAZOWY SAMOCHODOWY HYDRAULICZNY	M-G	4.810
14427	PRZYCZEPA DLUZYCOWA	M-G	0.800
15058	PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI	M-G	9.774
3983	SAMOCOD DOSTAWCZY 0.9 T \1\	M-G	3.060
15199	SAMOCOD SAMOWYLADOWCZY (1)	M-G	7.938
14310	SPAWARKA	M-G	16.312
9487	SRODEK TRANSPORTOWY	M-G	30.771
15044	WIBROMLOT	M-G	14.760
4145	ZURAW SAMOCHODOWY /1/	M-G	13.419

